

Inwestor:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Przedmiar robót

Nazwa budowy:	Muzeum Wnętrz Otwock Wielki
Adres budowy:	ul. Zamkowa 49, 05-480 Otwock Wielki
Obiekt:	Spichlerz
Rodzaj robót:	Remont częściowy konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachu
Data oprac.:	2022-03-29
Podstawa opracowania:	KNR 4-01, TZKNBK 1906, TZKNBK 1923, TZKNBK 1905

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Naprawa konstrukcji dachu				
1	TZKNBK 1905 1101-2820-040	Podstemplowanie zagrożonych belek stropowych krotność = 1,00	20,00	m		
2	TZKNBK 1905 0201-0310-040	Wymiana murlat i podwalin w ścianach nośnych (1 m - robocizna) krotność = 1,00	8,00	m		
3	TZKNBK 1905 0201-0311-060	Wymiana murlat w ścianach nośnych (1 m ³ - materiały) krotność = 1,00	0,50	m ³		
4	TZKNBK 1905 0201-0320-020	Wymiana końca krokwi (1 szt. - robocizna) krotność = 1,00	4,00	szt		
5	TZKNBK 1905 0201-0321-060	Wymiana końca krokwi (1 m ³ - materiały) krotność = 1,00	0,40	m ³		
6	KNR 4-01 0413-02-040	Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 32 mm. Dwustronnie nabicie desek na krokwie krotność = 1,00	20,00	m		
7	KNR 4-01 0627-06-050	Impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowania preparatami solowymi krotność = 1,00	30,00	m ²		
8	KNR 4-01 0354-03-020	Demontaż okna w lukarnie (analogia) krotność = 1,00	1,00	szt		
9	KNR 4-01 0318-04-020	Obsadzenie okna w lukarnie (analogia) krotność = 1,00	1,00	szt		
		Razem:				
2		Naprawa pokrycia dachu				
10	KNR 4-01 0508-02-050	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie krotność = 1,00	40,00	m ²		
11	KNR 4-01 0414-02-050	Wymiana deskowania dachu na styk. Deski o grubości 25 mm krotność = 1,00	40,00	m ²		
12	KNR 4-01 0414-10-050	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką. Odstęp lat ponad 16 cm krotność = 1,00	40,00	m ²		
13	TZKNBK 1906 0101-0020-050	Krycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę na zaprawie wapiennej, z pokryciem naroży i kalenic (PKZ) krotność = 1,00	40,00	m ²		
14	TZKNBK 1923 0205-0112-050	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich - komin i lukarna krotność = 1,00	9,00	m ²		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				