

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Szacowanie wartości zamówienia dotyczące usługi polegającej na:

Remont mostka II na terenie Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości przedmiotu zamówienia, Zamawiający – Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim - Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA! Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (t. j. z 2021 r., poz. 1129) lub innych regulaminów obowiązujących w Muzeum Narodowym w Warszawie. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów opisanej usługi.

I. Przedmiot usługi

Remont mostka nr II na terenie Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim.

Zakres : **Dotyczy:** Renowacja mostku na terenie pałacu Bielińskich w Otwocku Wielkim.

1. Oczyszczenie, usunięcie poprzedniej powłoki malarskiej oraz ognisk korozji a także ponowne malowanie farbą chlorokauczukową (technologia jak w przypadku mostku przy pałacu) 22mb
2. Renowacja kolumn – czyszczenie – dekontaminacja biologiczna, szlifowanie/piaskowanie, impregnacja koloryzująca. 8,8m2.
3. Czapki kolumn – dekontaminacja biologiczna, szlifowanie/piaskowanie, impregnacja koloryzująca 2,55 m2
4. Belka podwalinowa - dekontaminacja biologiczna, szlifowanie/piaskowanie, impregnacja koloryzująca 27,5 m2
5. Przełożenie krawężnika 12 mb
6. Przełożenie płyt betonowych (lewa strona mostku) 20,5 m2
7. Czyszczenie kostki oraz usunięcie roślinności ze szczelin (prawa strona mostku) 1,2 m 2
8. Naprawa elementów okładzin mostku – wypełniania ubytków, zaprawki, miejscowe wzmocnienie struktury 1,6 m 2
9. Rusztowanie wokół mostku (z dwóch stron)
10. Nacięcie kapinosów do odprowadzenia wody 22 mb
11. Wywóz gruzu

12. Zabezpieczenie terenu, instalacja na miejscu, prace porządkowe.

Dane obiektu:

Obiekt położony na działce nr 1608/10; 1625/1- działki ewidencyjnej Budynek jest wpisany do rejestru zabytków – pozycja Nr 1578 z dnia 18.04.1994 .Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim ul. Zamkowa 49,05-490 KARCZEW .

Jest możliwość wizji lokalnej i kontakt z Kierownikiem Administracyjno – Technicznym pod nr tel. Marlena Strzyżewska 500 145 244 lub Piotr Wojnowski 502 170 718 po uprzednim umówieniu wizyty w Muzeum.

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu umowy w terminie 40 dni licząc od daty podpisania umowy.

III. Szacunkowy koszt zamówienia.

Wycena przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt I – musi obejmować wszystkie koszty poniesione przez wykonawcę w związku z realizacją zamówienia w okresie trwania umowy, w tym wszystkie opłaty i podatki związane z ponoszonymi kosztami. Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. możliwej wartości przedmiotu zamówienia.

IV. Forma przesłania wyceny.

Prosimy o przesłanie wyceny kosztów realizacji przedmiotu umowy na adres mailowy: pwojnowski@mnw.art.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2022 r do godz. 9.00

Piotr Wojnowski

.....
(data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

Załącznik nr.4**Dane Wykonawcy (-ów):**

Nazwa:

Adres:

NIP:

E-mail:

OFERTA SZACUNKOWA

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu więźby dachowej drewnianej typu wieszarowego wraz z wymianą dachówki karpiówka podwójna.

Lp .	Nazwa		Wartość netto [zł]	VA T [%]	Wartość brutto [zł]
1.	Remont mostka II na terenie Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, Oddział MNW.				
		Łącznie razem			

Udzielam gwarancji na okres miesięcy

Termin realizacji i dostawy

.....

.....

(Podpis

Wykonawcy





