

Warszawa dnia: 07.11.2022

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Szacowanie wartości zamówienia dotyczące usługi polegającej na:

Modernizacja wybranych elementów systemu telewizji dozorowej w zakresie wymiany kamer analogowych na cyfrowe oraz dostosowanie układu rejestratorów sygnałów wizyjnych.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości przedmiotu zamówienia, Zamawiający – **Muzeum Narodowe w Warszawie** zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA! Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) lub innych regulaminów obowiązujących w Muzeum Narodowym w Warszawie. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów opisanej usługi.

I. Przedmiot usługi

Modernizacja wybranych elementów systemu telewizji dozorowej w zakresie wymiany kamer analogowych na cyfrowe oraz dostosowanie układu rejestratorów sygnałów wizyjnych.

Celem modernizacji jest zastąpienie wyeksploatowanych kamer analogowych w Galerii Wystaw Zmiennych - Ryzalit parter kamerami cyfrowymi oraz włączenie ich do budynkowego systemu CCTV. Przewidziane jest zastąpienie kamer analogowych posiadających przetworniki wizyjne PAL (ok. 0,31 mpix) kamerami wyposażonymi w przetworniki 2 mpix. Dodatkowo nowe kamery będą posiadały promienniki podczerwieni pozwalające na pracę w warunkach słabego oświetlenia w trybie czarno-białym oraz wyposażone będą w obiektywy o zmiennej ogniskowej regulowanej zdalnie w zakresie 2,8-12mm. Rozwiązanie takie zapewni łatwe dopasowanie pola widzenia kamery do zmiennych warunków obserwacji towarzyszących planowanym wystawom. Obraz z kamer rejestrowany będzie w budynkowym rejestratorze Bosch Divar IP-6000, a zarządzanie wyświetlaniem obrazu z kamer realizowane będzie za pomocą stacji operatorskiej w pomieszczeniu ochrony. Transmisja danych oraz zasilanie kamer realizowane będzie z zasilaczy buforowych ze switchami PoE. W ramach modernizacji zostaną ułożone nowe przewody do kamer oraz na potrzeby transmisji danych pomiędzy switchami PoE a układem rejestracji.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:

1. Kamera IP 2mpix FullHD 2,8-12mm z IR 40m PoE IP67 NBE-4502-AL
- 10 szt.
2. Switch 8x10/100 + 2xLAN 72W (8xPoE) IPUPS-8-20-H - 2 szt
3. Akumulator 12V 18Ah PM12180 - 2 szt.
4. Switch extender 100mbit PoE xPOE-4-11-HS - 2 szt.
5. Obudowa switch extendera PNT-4- 2 szt.
6. Przewód UTP kat. 5e U/UTP kat.5e - 820 m
7. Wtyk RJ45 RJ-45 - 26 szt.
8. Osłona wtyku RJ RJ-45-SH - 26 szt.
9. Obudowa natynkowa EURO RN3x1zz - 1 szt.
10. Wyłącznik automatyczny 6A S191/B10/B6- 2 szt.
11. Listwa elektroinstalacyjna LS25x18 - 60 szt.
12. Rura elektroinstalacyjna RL-22 - 120 szt.
13. Złączka kompensacyjna ZCL-22 - 80 szt.
14. Uchwyt do rury U-22 - 240 szt.

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu umowy w terminie 30 dni licząc od daty podpisania umowy.

III. Szacunkowy koszt zamówienia.

Wycena przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt I – musi obejmować wszystkie koszty poniesione przez wykonawcę w związku z realizacją zamówienia w okresie trwania umowy, w tym wszystkie opłaty i podatki związane z ponoszonymi kosztami. Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. możliwej wartości przedmiotu zamówienia. Zamawiający oczekuje podania jednej łącznej szacunkowej ceny brutto zawierającej potencjalny koszt realizacji usługi określonej w pkt I.

IV. Forma przesłania wyceny.

Prosimy o przesyłanie wyceny kosztów realizacji przedmiotu umowy na adres mailowy: nieborek@mnw.art.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2022 r do godz. 12:00.