

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE
FASTER

20-610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40; tel. 503-015-014; e-mail: faster40@tlen.pl

Inwestor: Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Kosztorys „ślepy” nr 2015/01

Obiekt: Budynek Główny, Królikarnia, Otwock Wielki

Rodzaj robót: remontowe

Data oprac.: 2015-02-05

Podstawa opracowania: KNR 4-01W, KNR 13-23, KNR 4-01, KNR 2-02U, KNR 2-02, AW, KNR 4-03

Sporządził:

mgr inż. Leszek Hyliński
upr. bud. 2306/Lb/84

Kosztorys „ślepy”

Lp.	Podstawa Wyceny	Opis pozycji Kosztorysowych	Jedn. Miary	Nakłady na jedn.	Cena	Koszt jedn.	R	M	S
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Wystawy Czasowe (Gmach Główny, Królikarnia)							
1	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią <i>Obmiar = 5 000,00 Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm Taśma malarska Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: % Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: % ----- Razem:	m2 r-g m2 m PLN % %	 0,0570 0,3570 0,6000					
2	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg tekturą <i>Obmiar = 5 000,00 Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Tektura Taśma malarska Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: % Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: % ----- Razem:	m2 r-g m2 m PLN % %	 0,0570 1,1500 0,6000					
3	KNR 13-23 1001-11-050	Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią <i>Obmiar = 200,00 Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Folia polietylenowa izolacyjna, grub.0,3 mm Listwy z drewna 1x2 cm Gwoździe budowlane Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Samochód skrzyniowy 5-10 t obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: % Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: % ----- Razem:	m2 r-g m2 m kg PLN m-g m-g % %	 0,1002 0,1830 0,4000 0,0072 0,0002 0,0001					
4	KNR 13-23 1001-11-050	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią <i>Obmiar = 300,00 Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie	m2 r-g	 0,1002					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Materiały: Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm Listwy z drewna 1x2 cm Gwoździe budowlane Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: Wyciąg 1-maszt. z napędem elekt Samochód skrzyniowy 5-10 t obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m2 m kg PLN m-g m-g % %	0,1830 0,4000 0,0072 0,0002 0,0001 					
5	KNR 4-01W 1216-01-020	Zabezpieczenie opraw oświetleniowych folią <i>Obmiar = 200,00</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm Taśma malarska Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	szt r-g m2 m PLN % %	 0,0570 1,5000 5,0000 					
6	KNR 4-01 1202-07-050	Skasowanie wykwitów (zacieków) <i>Obmiar = 400,00</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Piasek uszlachetniony Wapno hydrauliczne Wapno hydratyzowane workowane Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m2 r-g m3 t t PLN % %	 0,3810 0,0060 0,0020 0,0035 					
7	KNR 4-01 1202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby <i>Obmiar = 1 500,00</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Mydło techniczne Piasek uszlachetniony Wapno hydratyzowane workowane Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m2 r-g kg m3 t PLN % %	 0,0920 0,0220 0,0010 0,00088 					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" <i>Obmiar = 7 500,00</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Emulsja gruntująca CERESIT CT 17 Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Samochód skrzyniowy do 5,0 t obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	m2 r-g dm3 PLN m-g m-g % %	0,0800 0,2200 0,0002 0,0003					
12	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <i>Obmiar = 7 500,00</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Farba emulsyjna Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	m2 r-g dm3 PLN % %	0,1190 0,2860					
13	KNR 2-02U 1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" <i>Obmiar = 5 000,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Emulsja gruntująca CERESIT CT 17 Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Samochód skrzyniowy do 5,0 t obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	m2 r-g dm3 PLN m-g m-g % %	0,0600 0,2100 0,0002 0,0003					
14	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <i>Obmiar = 5 000,00</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Farba emulsyjna Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie:	m2 r-g dm3 PLN %	0,1190 0,2980					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm Listwy z drewna 1x2 cm Gwoździe budowlane Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: Wyciąg 1-maszt. z napędem elekt Samochód skrzyniowy 5-10 t obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	m2 m kg PLN m-g m-g % %	0,1830 0,4000 0,0072 0,0002 0,0001 					
19	KNR 13-23 1001-11-050	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią <i>Obmiar = 120,00</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm Listwy z drewna 1x2 cm Gwoździe budowlane Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: Wyciąg 1-maszt. z napędem elekt Samochód skrzyniowy 5-10 t obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	m2 r-g m2 m kg PLN m-g m-g % %	 0,1002 0,1830 0,4000 0,0072 0,0002 0,0001 					
20	KNR 4-01W 1216-01-020	Zabezpieczenie opraw oświetleniowych folią <i>Obmiar = 80,00</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm Taśma malarska Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	szt r-g m2 m PLN % %	 0,0570 1,5000 5,0000 					
21	KNR 4-01 1202-07-050	Skasowanie wykwitów (zacieków) <i>Obmiar = 170,00</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Ałun techniczny glinowo-potasowy Piasek uszlachetniony Wapno hydrauliczne Wapno hydratyzowane workowane Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem:	m2 r-g kg m3 t t PLN %	 0,3810 0,1000 0,0060 0,0020 0,0035 					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	% %						
33	KNR 13-23 1001-11-050	Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią <i>Obmiar = 5,89</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm Listwy z drewna 1x2 cm Gwoździe budowlane Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: Wyciąg 1-maszt. z napędem elekt Samochód skrzyniowy 5-10 t obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m2 r-g m2 m kg PLN m-g m-g % %	 0,1002 0,1830 0,4000 0,0072 0,0002 0,0001 %					
34	KNR 13-23 1001-11-050	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią <i>Obmiar = 7,01</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm Listwy z drewna 1x2 cm Gwoździe budowlane Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: Wyciąg 1-maszt. z napędem elekt Samochód skrzyniowy 5-10 t obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m2 r-g m2 m kg PLN m-g m-g % %	 0,1002 0,1830 0,4000 0,0072 0,0002 0,0001 %					
35	KNR 4-01W 1216-01-020	Zabezpieczenie opraw oświetleniowych folią <i>Obmiar = 36,00</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm Taśma malarska Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	szt r-g m2 m PLN % %	 0,0570 1,5000 5,0000 %					
36	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie grzejników folią <i>Obmiar = 1,44</i> <i>Krotność = 1,00</i>	m2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	r-g m2 PLN % %	0,0570 0,3570 					
37	KNR 4-01 0426-02- 050	Rozebranie paneli na rusztach drewnianych <i>Obmiar = 109,56</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m2 r-g % %	 0,1700 					
38	KNR 2-02 0613-05- 050	Rozebranie izolacji przeciwdźwiękowej pionowej,z filców z wełny mineralnej na sucho <i>Obmiar = 109,56</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Sprzęt: Samochód skrzyniowy do 5,0 t Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m2 r-g m-g m-g % %	 0,0780 0,0075 0,0059 					
39	AW-01- 020	Demontaż płaskorzeźby <i>Obmiar = 1,00</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	szt r-g % %	 10,0000 					
40	KNR 4-01 0815-07- 040	Wymiana cokołów <i>Obmiar = 36,43</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Wkręty stalowe do drewna Pasta podłogowa bezbarwna Piasek do zapraw Cement portlandzki "25" z dodatkami	m r-g 100 szt kg m3 t	 0,3400 0,0300 0,0150 0,0030 0,0013					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tektura Taśma malarska Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	m2 m PLN % %	1,1500 0,6000					
57	KNR 13-23 1001-11-050	Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią <i>Obmiar = 16,17</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm Listwy z drewna 1x2 cm Gwoździe budowlane Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: Wyciąg 1-maszt. z napędem elekt Samochód skrzyniowy 5-10 t obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	m2 r-g m2 m kg PLN m-g m-g % %	 0,1002 0,1830 0,4000 0,0072 0,0002 0,0001					
58	KNR 13-23 1001-11-050	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią <i>Obmiar = 13,50</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm Listwy z drewna 1x2 cm Gwoździe budowlane Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: Wyciąg 1-maszt. z napędem elekt Samochód skrzyniowy 5-10 t obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	m2 r-g m2 m kg PLN m-g m-g % %	 0,1002 0,1830 0,4000 0,0072 0,0002 0,0001					
59	KNR 4-01W 1216-01-020	Zabezpieczenie opraw oświetleniowych folią <i>Obmiar = 8,00</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm Taśma malarska Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	szt r-g m2 m PLN % %	 0,0570 1,5000 5,0000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	%						
91	KNR 4-01W 1216-01-020	Zabezpieczenie opraw oświetleniowych folią <i>Obmiar = 2,00</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm Taśma malarska Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	szt r-g m2 m PLN % %	 0,0570 1,5000 5,0000 % %					
92	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie grzejników folią <i>Obmiar = 1,44</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	m2 r-g m2 PLN % %	 0,0570 0,3570 % %					
93	KNR 4-01 1205-01-050	Rozebranie okładziny ścian z tkaniny <i>Obmiar = 41,16</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	m2 r-g % %	 0,1080 % %					
94	KNR 2-02U 0002-03-050	Demontaż rusztu drewnianego <i>Obmiar = 41,16</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	m2 r-g % %	 0,4400 % %					
95	KNR 4-01 0815-07-040	Wymiana cokołów <i>Obmiar = 11,45</i> <i>Krotność = 1,00</i>	m						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zaprawa wapienna M 0,6 Zaprawa cementowa M 12 Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: % Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: % ----- Razem:	m3 m3 PLN m-g % %	0,0042 0,0064 0,0158 					
99	KNR 4-01 1202-08- 050	Zeskrobanie i zmycie starej farby <i>Obmiar = 20,75</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Mydło maziste szare 65% Piasek do zapraw Wapno suchogazzone (hydratyzowane) Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: % Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: % ----- Razem:	m2 r-g kg m3 t PLN % %	 0,1020 0,0220 0,0010 0,00088 					
100	KNR 2- 02U 1134-01- 050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" <i>Obmiar = 20,75</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Emulsja gruntująca CERESIT CT 17 Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Samochód skrzyniowy do 5,0 t obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: % Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: % ----- Razem:	m2 r-g dm3 PLN m-g m-g % %	 0,0600 0,2100 0,0002 0,0003 					
101	KNR 2- 02U 1134-02- 050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" <i>Obmiar = 53,97</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Emulsja gruntująca CERESIT CT 17 Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Samochód skrzyniowy do 5,0 t obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: % Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: % ----- Razem:	m2 r-g dm3 PLN m-g m-g % %	 0,0800 0,2200 0,0002 0,0003 					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	% %						
106	KNR 4-01 1209-14- 020	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników <i>Obmiar = 2,00</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Benzyna do lakierów Farba olejna do gruntowania og.stosowania Farba olejna nawierzchniowa Szpachlówka celulozowa Papier ścierny w arkuszach (NSHa) Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	szt r-g dm3 dm3 dm3 dm3 arkusz PLN % %	 0,7400 0,0300 0,0680 0,0640 0,0640 0,4000 %					
107	KNR 4-03 0306-02- 020	Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych ze stykiem uziemiającym o natężeniu prądu do 16 A 2-biegunowych <i>Obmiar = 2,00</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Gniazda wtyczkowe p/t 10 A/16 A,250 V Materiały pomocnicze 4,00 % Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	szt r-g szt PLN % %	 0,3360 1,0200 %					
108	KNR 4-03 0307-01- 020	Wymiana wyłącznika o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowego podtynkowego w puszcze <i>Obmiar = 1,00</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Łączniki instalacyjne Materiały pomocnicze 4,00 % Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	szt r-g szt PLN % %	 0,4095 1,0200 %					
109	KNR 4-01 0106-04- 060	Usunięcie z parteru gruzu <i>Obmiar = 1,29</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna:	m3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122	KNR 4-01 0815-07- 040	Wymiana cokołów <i>Obmiar = 8,95</i> <i>Krotność = 1,00</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Wkręty stalowe do drewna Pasta podłogowa bezbarwna Piasek do zapraw Cement portlandzki "25" z dodatkami Bale iglaste obrzynane Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m r-g 100 szt kg m3 t m3 PLN % %	 0,3400 0,0300 0,0150 0,0030 0,0013 0,0002 					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	% %						
129	KNR 2-02U 1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" <i>Obmiar = 52,98</i> Robocizna: Robocizna łącznie Materiały: Emulsja gruntująca CERESIT CT 17 Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt Samochód skrzyniowy do 5,0 t obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: Zysk: ----- Razem:	m2 r-g dm3 PLN m-g m-g % %	 0,0600 0,2100 0,0002 0,0003 <					

