
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45313100-5	Instalowanie wind
45233222-1	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45262210-6	Fundamentowanie
45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI: (Etap I, część 1) Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Muzeum Narodowego w Warszawie mieszczącego się przy al. Jerozolimskich 3 w Warszawie na działce nr ewid. geod. 4/1 obr. 50601

ADRES INWESTYCJI: Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, dz. nr ewid. 4/1, obr. 50601

NAZWA INWESTORA: Muzeum Narodowe w Warszawie

ADRES INWESTORA: Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana

mgr inż. arch. Piotr Zbigniew Skóra

DATA OPRACOWANIA: 2016-04-07

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

I. Kalkulację wykonano na podstawie:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172).
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

II. Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:

1. Katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w „opisie podstawy wyceny”,
2. Przedmiar robót wykonany na podstawie projektu budowlanego,
3. Założenia wyjściowe do kosztorysowania uzgodnione z inwestorem,
4. Zastosowano ceny średnie krajowe wg. wydawnictwa "INTERCENBUD" na dzień sporządzenia kosztorysu, uzupełnione o wartości z rynku lokalnego,
5. Planowany zakres prac.

Ogólna charakterystyka obiektu:

I. Skrócony opis techniczny obiektu:

Roboty budowlane polegające na dostosowaniu istniejącego budynku - Muzeum Narodowego w Warszawie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W zakres prac wchodzi:

- Roboty budowlane polegające na budowie pochylni i podestów,
- Roboty budowlane polegające na instalacji urządzeń: platformy schodowe oraz pionowe dla osób niepełnosprawnych,
- Roboty towarzyszące: rozbiórki i remonty posadzek drewnianych/kamiennych,
- Roboty drogowe: dojście do platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:						
1	45313100-5		Galeria Wystaw Czasowych			
1 d.1	KNR 4-01 1306-01 analogia	B.01.00.00	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - platforma przyschodowa	szt		
			2 * 3	szt	6,000	
					RAZEM	6,000
2 d.1	KNR 4-01 0816-06	B.01.00.00	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
			2 * 0,4 * 2	m2	1,600	
					RAZEM	1,600
3 d.1	KNR 4-01 0814-03	B.02.00.00	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych mocowanych na lepek	m2		
			poz.2	m2	1,600	
					RAZEM	1,600
4 d.1	KNR 4-01 0816-03	B.02.00.00	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem	m2		
			0,5 * (3,86 * 4 + 4,21 + 4,56)	m2	12,105	
					RAZEM	12,105
5 d.1	KNR 2-02 1111-08	B.02.00.00	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
			poz.4	m2	12,105	
					RAZEM	12,105
6 d.1	Urządzenia 01 analiza indywidualna	B.06.00.00	Elektryczna platforma przyschodowa do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Parametry urządzenia zgodne z SIWZ. Dostawa i montaż.	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
7 d.1	Urządzenia 01 analiza indywidualna	B.06.00.00	Elektryczna platforma przyschodowa do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Parametry urządzenia zgodne z SIWZ. Dostawa i montaż.	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
2	45313100-5		Galeria Sztuki Dawnej I (dawna nazwa - Galeria Malarstwa Holenderskiego)			
8 d.2	KNR 4-01 1306-01 analogia	B.01.00.00	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - platforma przyschodowa	szt		
			6	szt	6,000	
					RAZEM	6,000
9 d.2	KNR 4-01 0816-06	B.01.00.00	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
			3,5 * 0,4	m2	1,400	
					RAZEM	1,400
10 d.2	KNR 4-01 0814-03	B.02.00.00	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych mocowanych na lepek	m2		
			poz.9	m2	1,400	
					RAZEM	1,400
11 d.2	KNR 4-01 0816-03	B.02.00.00	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem	m2		
			0,5 * (5,06 * 7)	m2	17,710	
					RAZEM	17,710
12 d.2	KNR 2-02 1111-08	B.02.00.00	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
			poz.11	m2	17,710	
					RAZEM	17,710

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	Urządzenia 01 analiza indywidualna	B.06.00.00	Elektryczna platforma przyschodowa do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Parametry urządzenia zgodne z SIWZ. Dostawa i montaż.	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	3
Przedmiar	4
1 Galeria Wystaw Czasowych	4
2 Galeria Sztuki Dawnej I (dawna nazwa - Galeria Malarstwa Holenderskiego)	4
Spis treści	6