

Inwestor:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Kosztorys ślepy

Obiekt: Gmach Główny oraz oddziały MNW

Rodzaj robót: wykonanie i rozbiórka ścianek z płyt GK

Data oprac.: 2019-08-28

Podstawa opracowania: KNR 4-01W, Orgbud 929, KNR 2-02, AW, KNR 2-02U, KNR 4-01

Kosztorys ślepy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Rusztowania				
1	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią krotność = 1,00	2 200,00	m2		
2	KNR 2-02 1612-05-020	Rusztowania ramowe warszawskie, przesuwne o wysokości kolumny do 4 m. krotność = 1,00	34,00	szt		
3	AW-020	Przesunięcie rusztowania na następne stanowisko krotność = 1,00	102,00	szt		
		Razem:				
2		GK_wykonanie				
4	KNR 2-02U 2023-06-050	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych 100 mm.jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym krotność = 1,00	380,00	m2		
5	KNR 2-02U 2023-03-050	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych 100 mm.jednowarstwowe z pokryciem obustronnym krotność = 1,00	380,00	m2		
		Razem:				
3		GK_rozbiórka				
6	Orgbud 929 0102-01-050	Rozbiórka przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy okładzinie pojedynczej krotność = 1,00	380,00	m2		
7	Orgbud 929 0103-01-050	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gips-karton. na szkieł.pojedynczym oraz okładzinie pojedynczej krotność = 1,00	380,00	m2		
		Razem:				
4		Usunięcie i wywóz gruzu				
8	KNR 4-01 0106-04-060	Usunięcie materiałów z rozbiórki krotność = 1,00	29,90	m3		
9	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 30 kim - za 1 km krotność = 1,00	29,90	m3		
10	KNR 4-01 0108-12-060	j.w. za kolejne 29 km krotność = 29,00	29,90	m3		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				