

Inwestor:

Muzeum Narodowe w Warszawie

Przedmiar robót

Obiekt: Muzeum Plakatu w Wilanowie. Królikarnia

Rodzaj robót: Roboty okładzinowe

Data oprac.: 2019-11-04

Podstawa opracowania: KNR 2-02, KNR 4-01, KNR 4-01W, KNR 2-02U

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Muzeum Plakatu - Pracownia Konserwacji				
1	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią krotność = 1,00	40,00	m2		
2	KNR 4-01 0818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych krotność = 1,00	48,60	m2		
3	KNR 4-01 0211-01-050	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach - wyrównanie poziomu krotność = 1,00	16,20	m2		
4	KNR 2-02U 1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" krotność = 1,00	48,60	m2		
5	KNR 2-02U 1130-0201-050	Warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grub.5 mm krotność = 1,00	48,60	m2		
6	KNR 2-02U 1134-01-050	Izolacja pozioma z folii w płynie krotność = 1,00	48,60	m2		
7	KNR 2-02 1118-09-050	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej krotność = 1,00	48,60	m2		
8	KNR 2-02 1120-06-040	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek, układane na klej krotność = 1,00	35,60	m		
9	KNR 4-01 0819-15-050	Rozebrawie wykładziny ściennej z płytek krotność = 1,00	42,26	m2		
10	KNR 2-02 0829-07-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm, na klej krotność = 1,00	11,20	m2		
11	KNR 4-01 0106-04-060	Usunięcie z parteru gruzu krotność = 1,00	1,67	m3		
12	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 25 km - za 1-szy km krotność = 1,00	1,67	m3		
13	KNR 4-01 0108-12-060	j.w. za następne 24 km krotność = 1,00	1,67	m3		
		Razem:				
2		Muzeum Plakatu - Galeria				
14	KNR 4-01 0804-05-040	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko krotność = 1,00	150,00	m		
		Razem:				
3		Królikarnia - Domek Administracyjny				
15	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią krotność = 1,00	8,00	m2		

1	2	3	4	5	6	7
16	KNR 4-01 0212-01-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm krotność = 1,00	1,38	m3		
17	KNR 4-01 0211-01-050	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach - wyrównanie poziomów krotność = 1,00	17,00	m2		
18	KNR 2-02U 1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" krotność = 1,00	52,50	m2		
19	KNR 2-02U 1130-0201-050	Warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grub. 5 mm krotność = 1,00	52,50	m2		
20	KNR 2-02U 1134-01-050	Izolacja pozioma z folii w płynie krotność = 1,00	52,50	m2		
21	KNR 2-02 1118-09-050	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej krotność = 1,00	52,50	m2		
22	KNR 2-02 1120-06-040	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek, układane na klej krotność = 1,00	37,60	m		
23	KNR 4-01 0819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek krotność = 1,00	8,00	m2		
24	KNR 4-01 0715-0201-050	Tynki wewnętrzne kat. II wykonane ręcznie, na ścianach płaskich krotność = 1,00	8,00	m2		
25	KNR 2-02 0829-07-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm krotność = 1,00	8,00	m2		
26	KNR 4-01 0106-04-060	Usunięcie gruzu z budynku krotność = 1,00	2,22	m3		
27	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 25 km - za 1-szy km krotność = 1,00	2,22	m3		
28	KNR 4-01 0108-12-060	j.w. za następne 24 km krotność = 1,00	2,22	m3		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				