

Przedmiar robót

Obiekt: PAŁAC

Rodzaj robót: REMONT POSADZKI Z DESZCZULEK – II piętro

Adres budowy: ul. Zamkowa 49, 05-480 OTWOCK WIELKI

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2	3	4	5
1.	Zabezpieczenie wyposażenia			
1	KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie wyposażenia folią	m2	400,00
2.	Rozebranie posadzek			
2	KNR 4-010816-06-050	Rozebranie posadzek z deszczulek zoderwaniem cokołów	m2	25,00
3.	Uzupełnienie legarów i ślepej podłogi			
3	KNR 4-010411-02-040	Wymiana i uzupełnienie legarów (analogia)	m	360,00
4	KNR 4-010411-03-050	Wymiana ślepej podłogi z płyty OSB trudno zapalnej o gr. 22 mm (analogia)	m2	120,00
4.	Uzupełnienie posadzki z deszczulek			
5	KNR 4-010814-04-050	Uzupełnienie posadzki z deszczulek dębowych o grubości 22 mm mocowanych gwoździami	m2	145,00
5.	Montaż listew przypodłogowych			
6	KNR 4-010815-01-040	Uzupełnienie listew o wymiarach 2x10 cm, w odcinkach prostych	m	110,00
6.	Cyklinowanie, szpachlowanie i olejowanie/woskowanie podłóg			
7	KNR 4-010007-01-050	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek	m2	350,00
8	KNR 4-01W0819-07-050	Olejowanie/woskowanie posadzek	m2	350,00