

Przedmiar robót

Obiekt: PAŁAC

Rodzaj robót: MALOWANIE SAL EKSPOZYCYJNYCH – parter i I piętro

Adres budowy: ul. Zamkowa 49, 05-480 OTWOCK WIELKI

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2	3	4	5
1.	MALOWANIE SAL EKSPOZYCYJNYCH - parter			
1	KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią - (analogia - norma zużycia folii 1,10 m2/m2)	m2	300,00
2	KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg tekturą - (analogia - norma zużycia tektury 1,10 m2/m2)	m2	300,00
3	KNR 13-231001-11-050	Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią	m2	100,00
4	KNR 13-231001-11-050	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m2	100,00
5	KNR 4-011202-07-050	Skasowanie zacieków	m2	20,00
6	KNR 4-011202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2	192,00
7	KNR 4-010706-0101-020	Uzupełnienie tynku kat.III zaprawą cem.wap. na ścianach, otynkowanie jednego miejsca do 0,1m2	szt	56,00
8	KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni tynków ścian z poszpachlowaniem nierówności	m2	700,00
9	KNR 2-02U1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	m2	700,00
10	KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami o wysokiej paroprzepuszczalności (kolor biały) tynków wewnętrznych ścian	m2	700,00
11	KNR 4-010706-0301-020	Uzupełnienie tynku kat.III zaprawą cem-wap. na stropach, otynkowanie jednego miejsca do 0,1m2	szt	24,00
12	KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni tynków stropów z poszpachlowaniem nierówności	m2	296,00
13	KNR 2-02U1134-01-050	Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi	m2	296,00

14	KNR 4-011204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami o wysokiej paroprzepuszczalności (kolor biały) tynków wewnętrznych sufitów	m2	296,00
15	KNR 2-021612-05-020	Rusztowania ramowe warszawskie, przesuwne o wysokości kolumny do 4 m.	szt	14,00
16	AW-020	Dodatek za każde 1-no przesunięcie	szt	85,00
2.	MALOWANIE SAL EKSPOZYCYJNYCH - I piętro			
17	KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią - (analogia - norma zużycia folii 1,10 m2/m2)	m2	180,00
18	KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg tekturą - (analogia - norma zużycia tektury 1,10 m2/m2)	m2	180,00
19	KNR 13-231001-11-050	Zabezpieczenie stolarki drzwiowej i okładzin ścian folią	m2	65,00
20	KNR 13-231001-11-050	Zabezpieczenie stolarki okiennej i gładów folią	m2	115,00
21	KNR 4-011202-07-050	Skasowanie zacieków	m2	10,00
22	KNR 4-011202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2	84,00
23	KNR 4-010706-0101-020	Uzupełnienie tynku kat.III zaprawą cem.wap. na ścianach, otynkowanie jednego miejsca do 0,1m2	szt	22,00
24	KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni tynków ścian z poszpachlowaniem nierówności	m2	270,00
25	KNR 2-02U1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	m2	270,00
26	KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami o wysokiej paroprzepuszczalności (kolor biały) tynków wewnętrznych ścian	m2	230,00
27	KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami (kolor NCS) tynków wewnętrznych ścian	m2	40,00
28	KNR 4-010706-0301-020	Uzupełnienie tynku kat.III zaprawą cem-wap. na stropach, otynkowanie jednego miejsca do 0,1m2	szt	13,00
29	KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni tynków stropów z poszpachlowaniem nierówności	m2	160,00
30	KNR 2-02U1134-01-050	Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi	m2	160,00

31	KNR 4-011204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami o wysokiej paroprzepuszczalności (kolor biały) tynków wewnętrznych sufitów	m2	160,00
32	KNR 2-021612-05-020	Rusztowania ramowe warszawskie, przesuwne o wysokości kolumny do 4 m.	szt	11,00
33	AW-020	Dodatek za każde 1-no przesunięcie	szt	42,00