

Przedmiar robót

Obiekt: PAŁAC - piwnice
Rodzaj robót: REMONT TYNKÓW I KONSERWACJA POSADZKI
Adres budowy: ul. Zamkowa 49, 05-480 OTWOCK WIELKI

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1		3	4	5
1.	Usunięcie tynków i odgrzybienie ścian i stropów			
1	KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią - (analogia - norma zużycia folii 1,10 m2/m2)	m2	54,00
2	KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg tekturą - (analogia - norma zużycia tektury 1,10 m2/m2)	m2	54,00
3	KNR 4-010621-01-050	Naniesienie preparatu pleśnibójczego na tynki ścian	m2	158,00
4	KNR 2-02U1134-02-050	Oczyszczenie i przetarcie ścian na mokro (analogia)	m2	158,00
5	KNR 4-010622-05-050	Naniesienie preparatu pleśnibójczego na tynk stropu	m2	54,00
6	KNR 2-02U1134-02-050	Oczyszczenie i przetarcie stropu na mokro (analogia)	m2	54,00
7	KNR 4-010701-05-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m2	158,00
8	KNR 4-010701-11-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach	m2	54,00
9	KNR 4-010623-05-050	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą dwukrotnego opryskiwania	m2	60,00
10	KNR 4-010624-05-050	Odgrzybianie stropów ceglanych metodą dwukrotnego opryskiwania	m2	20,00
11	KNR 4-010620-04-050	Odgrzybianie spoin murów przy użyciu klamer budowlanych	m2	80,00
2.	Wykonanie tynku i malowanie			
12	KNR 040 0209/01-050	Wykonanie obrzutki (warstwa szczepna kryjąco lub brodawkowo)	m2	62,00
13	KNR 040 0210/01+02-050	Wykonanie tynku renowacyjnego ręcznie (gr. 20 mm)	m2	62,00
14	KNR 4-010716-0201-050	Tynki wewnętrzne kat.III wykonane ręcznie, podłoże z cegły, na ścianach płaskich	m2	110,00

15	KNR 4-010716-0401-050	Tynki wewnętrzne kat.III wykonane ręcznie, podłoże z cegły, na stropach płaskich	m2	40,00
16	KNR 040 0212/02-050	Gruntowanie pod powłoki malarskie preparatem zalecanym dla farby z poz. 17	m2	212,00
17	KNR 040 0212/04-050	Wykonanie powłoki malarskiej farbą o wysokiej paroprzepuszczalności do stosowania w systemach tynków renowacyjnych	m2	212,00
3.	Oczyszczenie i impregnacja posadzki			
18	KNP 03212124-0208-050	Czyszczenie mechanicznie elementów kamiennych	m2	54,00
19	KNP 03212124-0310-050	Czyszczenie chemicznie i impregnacja powierzchni kamiennych	m2	54,00
20	KNR 2-022104-03-040	Ułożenie stopnia przy wejściu do wieży wschodniej z płyt prostokątnych kamiennych o grubości 6 cm i szerokości do 50 cm.	m	1,50
21	KNR 2-022104-04-040	Ułożenie stopnia przy wejściu do wieży wschodniej z płyt prostokątnych kamiennych, dodatek za dalsze 15 cm szerokości.	m	1,50