

Przedmiar robót

Obiekt: PAŁAC
Rodzaj robót: REMONT POMIESZCZEŃ Z TKANINĄ – II piętro
Adres budowy: ul. Zamkowa 49, 05-480 OTWOCK WIELKI

Lp	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2	3	4	5
1.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią - (analogia - norma zużycia folii 1,10 m2/m2)	m2	200,00
2	KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg tekturą - (analogia - norma zużycia tektury 1,10 m2/m2)	m2	200,00
3	KNR 13-231001-11-050	Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią	m2	53,00
4	KNR 13-231001-11-050	Zabezpieczenie stolarki okiennej i gładów folią	m2	64,00
5	KNR 4-010427-05-050	Rozebranie okładziny ścian tkaniną z usunięciem łat montażowych (analogia)	m2	330,00
2.	OKŁADZINY GK			
6	KNR 2-02U2027-02-050	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na ruszcie drewnianym	m2	330,00
7	KNR 2-02U1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	m2	330,00
8	KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami o wysokiej paroprzepuszczalności (kolor biały) tynków wewnętrznych ścian	m2	330,00
9	KNR 2-021612-05-020	Rusztowania ramowe warszawskie, przesuwne o wysokości kolumny do 4 m.	szt	13,00
10	AW-020	Dodatek za każde 1-no przesunięcie	szt	43,00
3.	MAŁOWANIE SUFITÓW I ŚCIAN NAD PŁYTAMI GK			
11	KNR 4-011202-07-050	Skasowanie zacieków	m2	25,00
12	KNR 4-011202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2	50,00

13	KNR 4-010706-0301-020	Uzupełnienie tynku kat.III zaprawą cem-wap. na stropach, otynkowanie jednego miejsca do 0,1m2	szt	20,00
14	KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	255,00
15	KNR 2-02U1134-01-050	Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi	m2	175,00
16	KNR 4-011204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami o wysokiej paroprzepuszczalności (kolor biały) tynków wewnętrznych sufitów	m2	175,00
17	KNR 2-02U1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	m2	80,00
18	KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami o wysokiej paroprzepuszczalności (kolor biały) tynków wewnętrznych ścian	m2	80,00
19	AW-020	Dodatek za każde 1-no przesunięcie	szt	64,00