

Przedmiar robót

Obiekt: Ogrodzenie terenu
Rodzaj robót: Remont ogrodzenia
Adres budowy: 05 - 480 Otwock Wielki, ul. Zamkowa 49

Lp.	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		Roboty rozbiórkowe i wywóz gruzu			
1		KNR 4-010349-02-060	Rozebranie cokołu i nakrywy ogrodzenia wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	14,10
2		KNR 4-010105-06-060	Odwiezienie materiałów z rozbiórki taczkami na odległość 50 m - za 1 sze 10 m	m ³	17,60
3		KNR 4-010105-07-060	j.w. dodatek za dalsze 40 m	m ³	17,60
4		KNR 4-010108-11-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km (za 1-szy km)	m ³	17,60
5		KNR 4-010108-12-060	j.w. za następne 19 km	m ³	17,60
2.		Naprawa cokołu			
6		KNR 4-010304-01-060	Uzupełnienie ściany cokołu ogrodzenia i nakrywy z cegły	m ³	14,10
7		KNP 1-010108-0102-122	Przewożenie taczkami cegieł pełnych ceramicznych o wym. 25x12x6,5cm na odl.do 30m w jednym poziomie	1000szt.	5,25
3.		Naprawa przęseł metalowych			
8		KNR 4-011301-0102-050	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych z wbudowaniem prętów płaskich walcowanych na gorąco	m ²	10,80
9		KNR 4-011212-05-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych	m ²	10,80