
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Usuniecie awarii instalacji hydrantowej

ADRES INWESTYCJI : Pałac Otwock Wielki

INWESTOR : MUZEUM NARODOWE

ADRES INWESTORA : AL.JEROZOLIMSKIE 3 WARSZAWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr. inż Paweł Bratek (sanitarna)

DATA OPRACOWANIA : wrzesień.2020

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Odlączenie instalacji i spuszczenie wody z układu	szt		
	1		szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 4-02 0105-05	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 80 mm	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość 10.0	m		10.00
	1		msc.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 4-02 0130-02	Demontaż hydrantu podziemnego o śr. 80-100 mm	szt.		
	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 4-02 0129-04	Demontaż zasuw żeliwnej kołnierkowej o śr. 50-80 mm	szt.		
	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 2-18 0315-01	Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm	kpl.		
	1		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR 2-18 0801-01	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych, stalowych i typu Betras o śr. nom. 80-100 mm	prób.		
	1		prób.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR 2-01 0320-0402	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; 30.0	m ³		
			m ³	30.00	
				RAZEM	30.00