
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana odcinka kanalizacji

ADRES INWESTYCJI : Pałac w Otwocku Wielkim

INWESTOR : MUZEUM NARODOWE

ADRES INWESTORA : AL.JEROZOLIMSKIE 3 WARSZAWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr. inż Paweł Bratek (sanitarna)

DATA OPRACOWANIA : wrzesień .2020

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana odcinka kanalizacji Otwock					
1	KNR 2-01 0125-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami 60.0	m ² m ²	 60.00	
				RAZEM	60.00
2	KNR 2-01 0318-05	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi i kolektory w gruntach suchych 30.0*2.0*3.0	m ³ m ³	 180.00	
				RAZEM	180.00
3	KNR 2-01 0321-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych z rozbiórką 2*30.0*3.0	m ² m ²	 180.00	
				RAZEM	180.00
4	KNR 4-02 0206-03	Wymiana odcinka rury kamionkowej o śr. 200 mm - w wykopie Przedmiar dodatkowy - łączna długość 30.0 1	msc. m msc.	 1.00	 30.00
				RAZEM	1.00
5	KNR 4-05II 0220-02	Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1200-1400 mm - grubość osadu do 30 cm 4.0	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
6	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm 30.0	m m	 30.00	
				RAZEM	30.00
7	KNR 2-01 0320-0503	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych 180.0	m ³ m ³	 180.00	
				RAZEM	180.00