

Przedmiar robót

Obiekt: Kamienica Krystalla

Rodzaj robót: Roboty budowlane

Adres budowy: Al. Jerozolimskie 59, 00-697 Warszawa

Lp.	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		Remont w pomieszczeniach nr 210, 212 (II piętro)			
1		KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	36,00
2		Orgbud 9290103-04-050	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gips-karton. na szkieł. pojedynczym	m2	19,00
3		KNR 4-010803-02-050	Uzupełnienie i wyrównanie posadzki cementowej pod wykładzinę z zatarciem na gładko	m2	36,00
4		KNR 2-021112-03-050	Posadzki z wykładziny podłogowej PVC z wywinięciem na ściany i obudowę kabli	m2	43,00
5		KNR 00-142011-01-050	Wzmocnienie obudowy kabli elektrycznych płytą MDF (analogia)	m2	2,50
6		KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	40,00
7		KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg tekturą - analogia	m2	40,00
8		KNR 13-231001-11-050	Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią	m2	3,60
9		KNR 13-231001-11-050	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m2	4,80
10		KNR 00-142011-01-050	Obudowa instalacji wod.-kan. płytami GK na rusztach metalowych pojedynczych - pomieszczenie na I piętrze	m2	4,80
11		KNR 4-010333-12-020	Przebicie otworów w ścianach o grubości 2 1/2 cegły - I piętro	szt	2,00
12		KNR 4-010323-04-020	Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę	szt	2,00
13		KNR 4-010706-0501-020	Uzupełnienie tynku kat.III na miejscach zamur.cegłami na ścianach,otynkowanie jedn.miejsca do 0,25m2	szt	2,00

14		KNR 4-010209-03-050	Przebicie otworów w stropie w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05 m2 do 0,10 m2	m2	2,00
15		KNR 4-010206-04-020	Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,2 m2 w stropach	szt	2,00
16		KNR 4-010706-0701-020	Uzupełnienie tynku kat.III, na miejscach zabet.na stropach,otynkow.jednego miejsca do 0,25 m2	szt	2,00
17		KNR 4-010713-0101-050	Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z zeszkrobaniem farby	m2	125,00
18		KNR 4-010713-0201-050	Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na stropach, z zeszkrobaniem farby	m2	45,00
19		KNR 2-02U1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	m2	125,00
20		KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	125,00
21		KNR 2-02U1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi	m2	45,00
22		KNR 4-011204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	45,00
23		KNR 2-021612-05-020	Rusztowania ramowe warszawskie,przesuwne o wysokości kolumny do 4 m.	szt	3,00
24		AW-020	Dodatek za każde 1-no przesunięcie	szt	13,00
25		AW-148	Czas pracy rusztowań	m-g	70,00