

Inwestor:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Przedmiar robót

Adres budowy: Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

Obiekt: Gmach Główny

Rodzaj robót: Modernizacja Galerii Wystaw Zmiennych – Etap II

Data oprac.: 2021-02-04

Podstawa opracowania: KNR 2-02U, KNR 4-01W, KNR 4-01, AW, KNR 2-02, KNR 2-02W

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Przedścianki przy ścianach murowanych z poszyciem z płyty MDF i GK (sale 1-7)				
1	KNR 2-02U 2027-05-050	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na ruszcie metalowym 100 mm - jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym (GK na zewnątrz + cokół)	854,49	m2		
2	KNR 2-02W 2008-0701-050	Dodatek za warstwę okładziny z płyt MDF o grubości 18 mm na ścianach, na gotowych rusztach (1-sza warstwa na ruszcie powyżej cokołu)	854,49	m2		
3	KNR 2-02 1111-06-040	Cokoły przyściennne z drewna liściastego.	193,62	m		
		Razem:				
2		Sufity - naprawa tynków i malowanie (sale 1 -7)				
4	KNR 4-01W 1217-01-040	Zabezpieczenie szynoprzewodów taśmą malarską (analogia)	440,00	m		
5	KNR 4-01 0707-0301-020	Uzupełnienie ubytków w sufitach zaprawą z wapna suchogasz. na podłożu z cegieł lub bet., po hakach, wspornikach itp.	140,00	szt		
6	KNR 2-02U 1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi	740,00	m2		
7	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	740,00	m2		
		Razem:				
3		Przeniesienie kratki wentylacyjnych				
8	KNR 4-01 0354-13-020	Demontaż z muru kratki wentylacyjnych	15,00	szt		
9	KNR 4-01 0322-02-020	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach GK	15,00	szt		
10	AW1-020	Połączenie kratki z kanałem wentylacji	15,00	szt		
11	KNR 2-02 1215-04-020	Montaż drzwiczek rewizyjnych 600x900 mm - aluminiowe, wypełnienie płytą GK, zamek ML, otwieranie przez nacisk na skrzydło	1,00	szt		
		Razem:				
4		Nowe przedścianki - lakierowanie MDF i gruntowanie GK (sale 1 - 7)				
12	KNR 4-01 1210-0901-050	Jednokrotne lakierowanie płyt MDF jednostronne (sale 1-7)	854,49	m2		
13	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	854,49	m2		

1	2	3	4	5	6	7
		Razem:				
5		Malowanie nowych przedścianek (bez sali 4 i części sali 3) - do wystawy ABB				
14	KNR 2-02 1505-05-050	Dwukrotne malowanie płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych	713,37	m2		
		Razem:				
6		Przedścianki istniejące i ściany wejścia malowanie - do wystawy ABB				
15	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (sale 1 - 7)	549,51	m2		
16	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	451,12	m2		
		Razem:				
7		Ścianki GK - do wystawy ABB				
17	KNR 2-02U 2023-03-050	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych 100 mm,jednowarstwowe z pokryciem obustronnym	34,56	m2		
18	KNR 2-02U 2024-06-050	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych 100 mm,dwuwarstwowe z pokryciem jednostronnym	81,51	m2		
		Razem:				
8		Malowanie ścianek GK - do wystawy ABB				
19	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	152,35	m2		
20	KNR 2-02 1505-05-050	Dwukrotne malowanie płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych	152,35	m2		
		Razem:				
9		Zabezpieczenia podłóg				
21	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg tekturą	750,00	m2		
22	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią	750,00	m2		
		Razem:				
10		Rusztowania				
23	KNR 2-02 1612-05-020	Rusztowania ramowe warszawskie,przesuwne o wysokości kolumny do 4 m.	21,00	szt		
24	AW-020	Przesunięcie rusztowania na następne stanowisko	238,00	szt		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				