

Inwestor:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Przedmiar robót

Obiekty: **Gmach Główny**, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

Królikarnia, Puławska 113a, 02-707 Warszawa

Muzeum Plakatu, Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa

Rodzaj robót: Ścianki i przedścianki gipsowo-kartonowe

Data oprac.: 2021-02-20

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Rusztowania				
1	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią	800,00	m2		
2	KNR 2-02 1612-05-020	Rusztowania ramowe warszawskie, przesuwne o wysokości kolumny do 4 m.	24,00	szt		
3	AW-020	Przesunięcie rusztowania na następne stanowisko	120,00	szt		
		Razem:				
2		GK_wykonanie				
4	KNR 2-02U 2023-06-050	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych 100 mm, jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym	250,00	m2		
5	KNR 2-02U 2023-03-050	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych 100 mm jednowarstwowe z pokryciem obustronnym	250,00	m2		
6	AW-020	Odciągi do ścianek wolno stojących (linka stalowa-śruba rzymska-szekla-kausza-zacisk linowy-dybel)	100,00	szt		
7	KNR 2-02U 2013-04-050	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ścianach z płyt gipsowych	75,00	m2		
8	KNR 202U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	750,00	m2		
		Razem:				
3		GK_rozbiórka				
9	Orgbud 929 0102-04-050	Rozbiórka przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych, przy pow. rozbiórki ponad 5 m2 oraz okładzinie pojedynczej	250,00	m2		
10	Orgbud 929 0103-04-050	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gips-karton. na szkieł .pojedynczym, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 oraz okładzinie pojedynczej	250,00	m2		
		Razem:				
4		Usunięcie i wywóz materiałów z rozbiórki				
11	KNR 4-01 0106-04-060	Usunięcie materiałów z rozbiórki	14,68	m3		
12	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na 30 km - za 1-szy km	14,68	m3		
13	KNR 4-01 0108-12-060	j.w. za następne 29 km	14,68	m3		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				