

Inwestor:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Kosztorys inwestorski „ślepy”

Obiekty: **Gmach Główny**, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

Królikarnia, Puławska 113a, 02-707 Warszawa

Muzeum Plakatu, Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa

Rodzaj robót: Ścianki i przedścianki gipsowo-kartonowe

Data oprac.: 2021-02-20

Kosztorys inwestorski „ślepy”

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Jedn. miary	Nakłady na jedn.	Cena	Koszt jedn.	Obmiar	Cena całkowita
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Rusztowania						
1	KNR 4-01W 1216-01-050	<i>Zabezpieczenie podłóg folią</i> Robocizna: Robocizna Materiały: Folia polietylenowa Materiały pomocnicze 2,00 % Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	m2 r-g m2 PLN	 0,0570 0,3570	 2,00 %		800,00	
2	KNR 2-02 1612-05-020	<i>Rusztowania ramowe warszawskie, przesuwne o wysokości kolumny do 4 m.</i> Robocizna: Monter urządzeń i konst. metalow. II Robotnik budowlany I Materiały: Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.II Płyty pomostowe długie Płyty pomostowe krótkie Materiały pomocnicze 1,50 % Sprzęt: Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do 6m obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	szt r-g r-g m3 m2 m2 PLN m-g	 2,1200 2,0000 0,0020 0,0700 0,0200 1,1700	 1,50 %		24,00	
3	AW-020	<i>Przesunięcie rusztowania na następne stanowisko</i> Robocizna: Robotnik budowlany I Materiały: Sprzęt: Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do 6m obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem: Razem element:	szt r-g m-g	 0,2100 0,0600	 		120,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2		GK_wykonanie						
4	KNR 2-02U 2023-06-050	<i>Ścianki działowe (przedścianki) z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych 100 mm, jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym</i> Robocizna: Monter płyt gipsowych III r-g 1,4200 Monter płyt gipsowych II r-g 0,9500 Materiały: Płyty gipsowo-kartonowe GKF m2 1,0300 Profil ścienny U100 m 0,7100 Profil ścienny C 100 m 1,8400 Wkręty do płyt gipsowo-kartonowych szt 12,2500 Łączniki rozporowe kpl. szt 1,5300 Gips do spoinowania płyt g-k kg 0,4400 Taśma spoinowa m 1,4800 Taśma uszczelniająca szer. 95 mm m 1,1600 Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 % Sprzęt: Wyciąg wolnostojący elekt.0,5t m-g 0,0300 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0170 obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: % Koszty pośrednie: Razem: Zysk: % Razem:	m2				250,00	
5	KNR 2-02U 2023-03-050	<i>Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych 100 mm, jednowarstwowe z pokryciem obu stron</i> Robocizna: Monter płyt gipsowych III r-g 1,5100 Monter płyt gipsowych II r-g 1,0100 Materiały: Płyty gipsowo-kartonowe GKF m2 2,0600 Profil ścienny U100 m 0,7100 Profil ścienny C 100 m 1,8400 Wkręty do płyt gipsowo-kartonowych szt 24,5000 Łączniki rozporowe kpl. szt 1,5300 Gips do spoinowania płyt g-k kg 0,8900 Taśma spoinowa m 2,9600 Taśma uszczelniająca szer. 95 mm m 1,1600 Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 1,50 % Sprzęt: Wyciąg wolnostojący elekt.0,5t m-g 0,0400 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0290 obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: % Koszty pośrednie: Razem: Zysk: % Razem:	m2				250,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3		GK_rozbiórka						
9	Orgbud 929 0102-04-050	<i>Rozbiórka przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych, przy pow.rozbiórki ponad 5 m2 oraz okładzinie pojedynczej</i> Robocizna: Robocizna Materiały: Materiały pomocnicze 7,00 % Sprzęt: obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: Razem: Zysk: Razem:	m2 r-g PLN % %	0,1990 <				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	KNR 4-01 0108-12-060	j.w. za następne 29 km Robocizna: Materialy: Sprzęt: Samochód samowyladowczy do 5 t obmiar: Koszty bezpośrednie: Koszty zakupu: Koszty pośrednie: ----- Razem: ----- Zysk: ----- Razem: ----- Razem element:	m3 m-g % % %	0,0200			14,68	