

**Inwestor:**

Muzeum Narodowe w Warszawie  
Al. Jerozolimskie 3  
00-495 Warszawa

**Przedmiar robót**

**Adres budowy:** Otwock Wielki, ul. Zamkowa 49

**Obiekt:** Wartownia – pomieszczenia socjalne

**Rodzaj robót:** budowlane remontowe

**Data oprac.:** 2021-05-07

**Podstawa opracowania:** KNR 4-01, KNR 4-01W, KNR 2-02U, Orgbud 932, KNR 00-12, KNR 2-02,  
KNR 2-02W

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Remont pomieszczeń socjalnych - wartownia</b>				
1	KNR 4-01 0818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (dwie warstwy)	11,00	m2		
2	KNR 4-01 0811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	5,00	m2		
3	KNR 4-01 0819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	6,00	m2		
4	KNR 4-01 0211-01-050	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	16,00	m2		
5	KNR 4-01 0701-02-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach (przyjęto 25%)	16,00	m2		
6	KNR 4-01 0716-0101-050	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonane ręcznie, podłoże z cegły na ścianach	22,00	m2		
7	KNR 4-01 0701-08-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na stropach (przyjęto 36%)	4,00	m2		
8	KNR 4-01 0711-1301-050	Uzupeł. tynków wew. kat. III, zaprawa cem-wap. na stropach	4,00	m2		
9	KNR 4-01 0354-13-020	Wykucie z muru krater wentylacyjnych	3,00	szt		
10	KNR 4-01 0322-02-020	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	3,00	szt		
11	KNR 4-01 0713-0101-050	Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	61,00	m2		
12	KNR 4-01 0713-0201-050	Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na stropach	14,00	m2		
13	KNR 2-02U 1134-02-050	Grunтовanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	94,00	m2		
14	KNR 00-12 0829-01-050	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej	18,40	m2		
15	KNR 00-12 0829-08-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej metodą zwykłą	18,40	m2		
16	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną	94,00	m2		
17	KNR 4-01 1209-06-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	3,00	m2		
18	KNR 4-01 1210-1401-020	Dwukrotne lakierowanie emalią fialową podokienników	1,00	szt		

1	2	3	4	5	6	7
19	Orgbud 932 0208-01-050	<i>Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - podpłytkowa</i>	18,00	m2		
20	KNR 2-02U 1118-10-050	<i>Posadzki z płytek terakotowych 30x30 cm na zaprawie klejowej</i>	16,00	m2		
21	KNR 2-02U 1122-04-040	<i>Cokoliki z płytek terakotowych 10x20 cm na zaprawie klejowej</i>	23,00	m		
22	KNR 4-01W 0106-04-060	<i>Usunięcie z parteru gruzu</i>	2,10	m3		
23	KNR 4-01W 0109-11-060	<i>Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km, za 1-szy km</i>	2,10	m3		
24	KNR 4-01W 0109-12-060	<i>j.w za następne 9 km</i>	2,10	m3		
		<b>Razem:</b>				
		<b>Razem kosztorys:</b>				