

Inwestor:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Przedmiar robót

Adres budowy: Otwock Wielki, ul. Zamkowa 49

Obiekt: Pomieszczenie monitoringu i pomieszczenie socjalne – oficyna wschodnia

Rodzaj robót: budowlane remontowe

Data oprac.: 2021-05-08

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 4-01W, KNR 2-02U, Orgbud 932, KNR 00-12, KNR 2-02, KNR 2-02W

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY MALARSKIE				
1	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią - (analogia - norma zużycia folii 1,10 m2/m2)	41,00	m2		
2	KNR 13-23 1001-11-050	Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią	8,20	m2		
3	KNR 13-23 1001-11-050	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	4,00	m2		
4	KNR 4-01 1202-07-050	Skasowanie zacieków	15,00	m2		
5	KNR 4-01 1202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby	133,71	m2		
6	KNR 4-01 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni tynków ścian z poszpachlowaniem nierówności	92,71	m2		
7	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	127,65	m2		
8	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	127,65	m2		
9	KNR 4-01 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni tynków stropów z poszpachlowaniem nierówności	41,00	m2		
10	KNR 2-02U 1134-01-050	Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi	41,00	m2		
11	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	41,00	m2		
		Razem:				
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
12	KNR 4-01 0819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek glazurowanych	33,92	m2		
13	KNR 4-01 0106-04-060	Usunięcie z parteru gruzu	1,36	m3		
14	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (za 1 km)	1,36	m3		
15	KNR 4-01 0108-12-060	j.w. za następne 9 km	1,36	m3		
		Razem:				
3		ROBOTY OKŁADZINOWE I POSADZKOWE				
16	KNR 4-01 0716-0201-050	Tynki wewnętrzne kat.III wykonane ręcznie, podłoże z cegły na ścianach płaskich	33,92	m2		

1	2	3	4	5	6	7
17	KNR 2-02U 0837-03-050	<i>Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej</i>	2,50	m2		
18	KNR 2-02W 1123-02-050	<i>Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych na kleju winylowym</i>	40,00	m2		
19	KNR 2-02W 1122-05-040	<i>Cokoły przyścienne</i>	35,00	m		
		Razem:				
4		REMONT STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ				
20	KNR 4-01 1211-02-050	<i>Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2</i>	6,00	m2		
21	KNR 4-01 1209-06-050	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej</i>	6,00	m2		
22	KNR 4-01 1211-04-050	<i>Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0 m2</i>	7,50	m2		
23	KNR 4-01 1209-10-050	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej</i>	16,50	m2		
24	KNR 4-01 1209-14-020	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników</i>	2,00	szt		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				