

Inwestor:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Przedmiar robót

Adres budowy: 05-480 Otwock Wielki, ul. Zamkowa 49

Obiekt: Spichlerz

Rodzaj robót: remontowe budowlane

Data oprac.: 2021-05-14

Podstawa opracowania: KNNR 2, KNR 4-01, KNR 0401, KNR 4-01W, KNR 202U, KNR 0202,
KNR 2-02U, KNR 2-02, AW, KNR 0712, KNR 2-02W

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Pomieszczenie nr 5 (agregat)				
1	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią	41,60	m2		
2	KNR 0401 0811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	0,70	m2		
3	KNR 0401 0212-01-060	Rozbiórka nawierzchni betonowej przy bramie o grubości do 15 cm	0,45	m3		
4	KNR 0202 1101-01-060	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego	0,45	m3		
5	KNR 0401 0803-02-050	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	3,00	m2		
6	KNR 0401 0310-05-040	Sprawdzenie przewodów kominowych	6,00	m		
7	KNR 0401 0310-06-040	Odgruzowanie przewodów kominowych	6,00	m		
8	KNR 202U 2027-03-050	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na ruszcie metalowym 50 mm (przesłona okna)	1,50	m2		
9	KNR 0401 0623-05-050	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą dwukrotnego z przerwami opryskiwania	20,00	m2		
10	KNR 4-01 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	103,00	m2		
11	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	70,00	m2		
12	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian	70,00	m2		
13	KNR 2-02U 1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi	41,60	m2		
14	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów	41,60	m2		
15	KNR 0712 0102-01-050	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji	11,50	m2		
16	KNR 0712 0105-01-050	Odłuszczenie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji stalowej	11,50	m2		
17	KNR 0712 0209-01-050	Malowanie pędzlem konstrukcji stalowej farbą olejną nawierzchniową, ogólnego stosowania	11,50	m2		

1	2	3	4	5	6	7
18	KNR 4-01 1211-04-050	Usunięcie farby olejnej ze stolarki drzwiowej	9,00	m2		
19	KNR 4-01 1209-10-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej	9,00	m2		
20	KNNR 2 1106-010-050	Bramy drewniane ramowe dwuskrzydłowe stałe z ościeżnicami obite klepką	4,62	m2		
21	KNR 2-02 1612-05-020	Rusztowania ramowe warszawskie,przesuwne o wysokości kolumny do 4 m.	2,00	szt		
22	AW-020	Dodatek za każde 1-no przesunięcie	13,00	szt		
		Razem:				
2		Pomieszczenie nr 11 (warsztat)				
23	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią	14,80	m2		
24	KNR 0401 0354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	1,00	szt		
25	KNR 0401 0310-05-040	Sprawdzenie przewodów kominowych	6,00	m		
26	KNR 0401 0310-06-040	Odgruzowanie przewodów kominowych	6,00	m		
27	KNR 202U 2027-03-050	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach,na ruszcie metalowym 50 mm (przesłona okna)	1,50	m2		
28	KNR 0401 1214-02-050	Ręczne zeszkrobanie farby lamperii ścian	26,30	m2		
29	KNR 0401 0623-05-050	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą dwukrotnego z przerwami opryskiwania	15,00	m2		
30	KNR 4-01 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	82,00	m2		
31	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	75,00	m2		
32	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian	75,00	m2		
33	KNR 2-02U 1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi	15,00	m2		
34	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów	15,00	m2		
35	KNR 4-01 1209-14-020	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników	1,00	szt		
36	KNR 2-02 1612-05-020	Rusztowania ramowe warszawskie,przesuwne o wysokości kolumny do 4 m.	1,00	szt		
37	AW-020	Dodatek za każde 1-no przesunięcie	4,00	szt		

1	2	3	4	5	6	7
		Razem:				
3		Pomieszczenie nr 12 (pom. biurowe)				
38	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią	14,00	m2		
39	KNR 0401 0354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	1,00	szt		
40	KNR 0401 0310-05-040	Sprawdzenie przewodów kominowych	6,00	m		
41	KNR 0401 0310-06-040	Odgruzowanie przewodów kominowych	6,00	m		
42	KNR 202U 2027-03-050	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na ruszcie metalowym 50 mm (przesłona okna)	4,00	m2		
43	KNR 0401 1214-02-050	Ręczne zeszkrobanie farby lamperii ścian	22,50	m2		
44	KNR 0401 0623-05-050	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą dwukrotnego z przerwami opryskiwania	15,00	m2		
45	KNR 4-01 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)	78,00	m2		
46	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	68,00	m2		
47	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian	68,00	m2		
48	KNR 2-02U 1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi	14,00	m2		
49	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów	14,00	m2		
50	KNR 4-01 1209-14-020	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników	1,00	szt		
51	KNR 2-02 1612-05-020	Rusztowania ramowe warszawskie, przesuwne o wysokości kolumny do 4 m.	1,00	szt		
52	AW-020	Dodatek za każde 1-no przesunięcie	4,00	szt		
		Razem:				
4		Korytarz - 1B				
53	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią	6,00	m2		
54	KNR 0401 1214-02-050	Ręczne zeszkrobanie farby lamperii ścian	15,00	m2		
55	KNR 0401 0623-05-050	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą dwukrotnego z przerwami opryskiwania	10,00	m2		

1	2	3	4	5	6	7
56	KNR 4-01 1204-08-050	<i>Przygotowanie powierzchni tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufit)</i>	47,00	m2		
57	KNR 2-02U 1134-02-050	<i>Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi</i>	42,00	m2		
58	KNR 4-01 1204-02-050	<i>Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian</i>	42,00	m2		
59	KNR 2-02U 1134-01-050	<i>Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi</i>	5,00	m2		
60	KNR 4-01 1204-01-050	<i>Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów</i>	5,00	m2		
61	KNR 2-02W 1024-02-050	<i>Drzwi wewnętrzne przesuwne, fabrycznie wykończone</i>	2,50	m2		
62	KNR 2-02 1612-05-020	<i>Rusztowania ramowe warszawskie,przesuwne o wysokości kolumny do 4 m.</i>	1,00	szt		
63	AW-020	<i>Dodatek za każde 1-no przesunięcie</i>	2,00	szt		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				