

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45421152-4	Instalowanie ścianek działowych
45410000-4	Tynkowanie
45442100-8	Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻU KLIMATYZACJI NA POTRZEBY  
GALERII XX I XXI WIEKU

ADRES INWESTYCJI: MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE AL. JEROZOLIMSKIE 3  
WARSZAWA

NAZWA INWESTORA: MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE

ADRES INWESTORA: AL. JEROZOLIMSKIE 3 WARSZAWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

ROBOTY BUDOWLANE JAKUB MIEŻYŃSKI

DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 2020

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

GRUDZIEŃ 2020

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 Roboty rozbiórkowe		3
2 Instalowanie ścianek działowych		3
3 Tynkowanie		3
4 Roboty malarskie		3

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
<b>1</b>	<b>45111300-1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1	KNR 9-29 0102-03		Rozbiórka przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina potrójna	m2		
			$(1,65 + 0,45 * 2) * 4,25 * 4$	m2	43,350	
					<b>RAZEM</b>	<b>43,350</b>
2 d.1	KNR-W 4-01 0106-05		Usunięcie z budynku odpadów powstałych w wyniku prac rozbiórkowych	m3		
			$(1,65 + 0,45 * 2) * 4,25 * 4 * 0,10$	m3	4,335	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,335</b>
3 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10		Wywiezienie odpadów powstałych w wyniku prac rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3		
			poz.2	m3	4,335	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,335</b>
4 d.1	kalk. własna		Opłata za wysypisko	m3		
			poz.2	m3	4,335	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,335</b>
<b>2</b>	<b>45421152-4</b>		<b>Instalowanie ścianek działowych</b>			
5 d.2	KNR AT-43 0306-02		Ściany obudowy szybów instalacyjnych i windowych z płyt gipsowo-kartonowych na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym	m2		
			$(1,80 + 0,45 * 2) * 4,25 * 4$	m2	45,900	
					<b>RAZEM</b>	<b>45,900</b>
<b>3</b>	<b>45410000-4</b>		<b>Tynkowanie</b>			
6 d.3	KNR-W 2-02 0830-02		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
			$(1,80 + 0,45 * 2) * 4,25 * 4$	m2	45,900	
					<b>RAZEM</b>	<b>45,900</b>
7 d.3	KNR-W 2-02 0830-07		Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m		
			$4,25 * 2 * 4$	m	34,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>34,000</b>
<b>4</b>	<b>45442100-8</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
8 d.4	KNR-W 2-02 1510-05		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
			$(1,80 + 0,45 * 2) * 4,25 * 4$	m2	45,900	
					<b>RAZEM</b>	<b>45,900</b>