

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont instalacji oficyna wschodnia					
1	KNR 4-01 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego celem wymiany inst. kanalizacyjnej 66.0	m m	 66.00	
				RAZEM	66.00
2	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi 11.0	m ³ m ³	 11.00	
				RAZEM	11.00
3	KNR 4-01 0104-03	Wykopy ręczny w piwnicy budynku do wymiany inst. kanalizacyjnej 19.80	m ³ m ³	 19.80	
				RAZEM	19.80
4	KNR 4-01 0339-07 analogia	Wykucie ze ścian budynku istniejącej kanalizacji 10.0	m m	 10.00	
				RAZEM	10.00
5	KNR 4-02 0231-01	Demontaż rurociągu z rur żeliwnych o śr. 100 mm - w wykopie 46.0	m m	 46.00	
				RAZEM	46.00
6	KNR 4-02 0231-02	Demontaż rurociągu z rur żeliwnych o śr. 150 mm - w wykopie 28.0	m m	 28.00	
				RAZEM	28.00
7	KNR 4-02 0231-05	Demontaż rurociągu z rur żeliwnych o śr. 80-100 mm - na ścianach 48.0	m m	 48.00	
				RAZEM	48.00
8	S-215 1000-05	Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w wykopie wewnątrz budynków łączone metodą wciskową 19.80	m m	 19.80	
				RAZEM	19.80
9	KNR 2-15 0205-04 analogia	Podłączenie rurociągów z PCW o śr. 110 mm do krtek posadzkowych 14.0	m m	 14.00	
				RAZEM	14.00
10	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 20.0	m m	 20.00	
				RAZEM	20.00
11	KNR 2-15 0208-05 analogia	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm - połączenie do pionów pod stropem 16.0	szt. szt.	 16.00	
				RAZEM	16.00
12	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową 8.0	szt. szt.	 8.00	
				RAZEM	8.00
13	KNR 2-15 0217-03	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 160 mm łączonych metodą wciskową 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-15 0217-03 analogia	Montaż trójników kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 160 mm łączonych metodą wciskową	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
15	KNR 2-15 0212-02	Wymiana wpustów żeliwnych piwnicznych o śr. 100 mm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
16	KNR 2-15 0219-02	Montaż zasuw burzowych o śr. 110 mm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
17	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
18	kalk. własna	Stała obudowa zasuw burzowej w posadzce celem dostępu dla obsługi rewizyjnej i konserwacji (studzienka plus włącz podłogowy)	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
19	KNR 4-01 0325-07	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1x1 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		10.0	m	10.00	
				RAZEM	10.00
20	KNR 4-01 0106-03	Zasypanie ziemią wykopów	m ³		
		19.80	m ³	19.80	
				RAZEM	19.80
21	KNR 4-01 0207-08	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m ² w podłogach, stropach i ścianach z deskowaniem i stemplowaniem	m		
		66.0	m	66.00	
				RAZEM	66.00
22	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 30 km	m ³		
		11.0	m ³	11.00	
				RAZEM	11.00