

Inwestor:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Przedmiar robót

Adres budowy: Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

Obiekt: Gmach Główny

Rodzaj robót: Przebudowa ścianek działowych – do EI 30 – pomieszczenie 155A

Data oprac.: 2021-09-15

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNNR 2, KNR 2-02U, KNR 2-02, AW, KNR 4-01W, KNR 13-23,
KNR 00-14, Orgbud 909

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią	100,00	m2		
2	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg tekturą - (analogia - norma zużycia tektury 1,10 m2/m2)	100,00	m2		
3	KNR 13-23 1001-11-050	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	16,20	m2		
4	KNR 13-23 1001-11-050	Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią	7,60	m2		
5	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie mebli folią - (analogia - norma zużycia folii 1,10 m2/m2)	40,00	m2		
		Razem:				
2		Roboty rozbiórkowe - drewniane ścianki działowe				
6	KNR 4-01 0432-02-020	Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych (drzwi) o pow. do 2 m2	1,00	szt		
7	KNR 4-01 0432-03-050	Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych (naświetla)	9,33	m2		
8	KNR 4-01 0426-04-050	Rozebranie obicia ścian płytami	57,40	m2		
9	KNR 4-01 0427-05-050	Rozebranie konstrukcji ścianek działowych z lat i rygli	57,40	m2		
10	KNR 4-01 0816-06-050	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	4,82	m2		
		Razem:				
3		Wykonanie ścianek działowych EI 30				
11	KNR 00-14 2010-0501-050	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych (rozstaw profili C75 co 400 mm), z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe	91,00	m2		
12	Orgbud 909 0408-0210-245	Osadzenie ościeżnic drzwiowych drewnianych lub okładzinowych w ścianach szkieletowych, z montażem profilu: UA 75x50	2,00	m2oścież		
13	KNNR 2 1103-010-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone	2,00	m2		
14	KNR 4-01 0814-04-050	Uzupełnienie posadzki o powierzchnię do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych o grubości 22 mm	10,00	m2		
15	KNR 4-01 0815-07-040	Wymiana cokołów o przekroju 2x10 cm	62,00	m		

1	2	3	4	5	6	7
16	AW02-090	Montaż wentylatora o wydajności min. 450 m ³ /h (np. Venture HVE-230)	1,00	kpl		
		Razem:				
4		Malowanie				
17	KNR 4-01 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków sufitów	82,00	m ²		
18	KNR 2-02U 1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi	82,00	m ²		
19	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	82,00	m ²		
20	KNR 4-01 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków ścian	122,00	m ²		
21	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	122,00	m ²		
22	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	122,00	m ²		
23	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania płyt GK farbą emulsyjną	152,00	m ²		
		Razem:				
5		Rusztowania				
24	KNR 2-02 1612-05-020	Rusztowania ramowe warszawskie, przesuwne o wysokości kolumny do 4 m.	4,00	szt		
25	AW-020	Przesunięcie rusztowania na następne stanowisko	26,00	szt		
		Razem:				
6		Usunięcie i wywóz materiałów z rozbiórki				
26	KNR 4-01 0106-04-060	Usunięcie materiałów z rozbiórki	3,50	m ³		
27	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	3,50	m ³		
28	KNR 4-01 0108-12-060	j.w. za każdy następny 1 km	3,50	m ³		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				