

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV

Budowa: Roboty instalacyjne w budykach
Obiekt: Pałac Otwoc Wielki
Rodzaj robót: Remont łazienek oficyna zachodnia
Lokalizacja: Oficyna zachodnia
Pałac Otwock Wielki

Inwestor: Muzeum Narodowe
Al Jerozolimskie 3
Warszawa

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Roboty demontazowe i rozbiórkowe		
1	1	WKNR W402-01-52-01-00	Analogia odłączenie instalacji spuszczenie wody	szt	1,000
1	2	WKNR W402-01-41-01-00	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	4,000
1	3	WKNR W402-01-42-01-00	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego $\varnothing$ 15-20 mm	szt	4,000
1	4	WKNR W402-01-40-01-00	Demontaż zaworu czepalnego $\varnothing$ 15 mm z zakorkowaniem podejścia	szt	4,000
1	5	WKNR W402-02-32-01-00	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych $\varnothing$ 32-40 mm	szt	4,000
1	6	WKNR W402-02-34-08-01	Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia korkiem kanalizacyjnym żeliwnym	kmpł	4,000
1	7	WKNR W402-02-33-02-00	Demontaż wpustu podłogowego $\varnothing$ 50 mm	szt	2,000
1	8	WKNR W401-03-38-04-00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	10,000
1	9	WKNR W401-03-41-04-00	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2x1 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	4,000
1	10	WKNR W401-08-19-05-00	Rozebranie posadzek	m ²	10,000
2			Roboty instalacyjne		
2	1	WKNR W402-01-18-03-00	Wstawienie trójnika z PP $\varnothing$ 25 mm o połączeniach zgrzewanych	szt	2,000
2	2	WKNR W402-02-11-06-00	Wstawienie trójnika z PCW $\varnothing$ 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	2,000
2	3	WKNR W402-02-11-01-00	Wymiana trójnika z PCW $\varnothing$ 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	2,000
2	4	KNR 215-02-05-04-00	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk $\varnothing$ 110	metr	10,000
2	5	KNR 215-02-05-02-00	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk $\varnothing$ 50	metr	10,000
2	6	KNR 215-02-08-03-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk $\varnothing$ 50	szt	4,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	7	KNR 215-02-08-05-00	Dodatek za podejście odpływowe PCW na wcisk ø 110	szt	4,000
2	8	KNR 215-02-21-02-10	Umywalka fajansowa FIG 250 z syfonem z tworzywa sztucznego	szt	4,000
2	9	KNR 215-32-02-01-00	Armatura splukująca miskę ustępową GEBERIT pneumatyczna ręczna ścienna	kmpl	4,000
2	10	KNR 215-33-06-01-00	Wpust polietylenowy GEBERIT podłogowy Casa ø 50	szt	2,000
2	11	KNR 215-31-01-01-00	Element montażowy GEBERIT KOMBIFIX na ścianie do ustępu	kmpl	4,000
2	12	KNR 215-31-01-03-00	Element montażowy GEBERIT KOMBIFIX na ścianie do umywalki	kmpl	4,000
2	13	KNR 215-00-05-01-00	Dodatek za podejście PP do armatury wypływowej ø 15	szt	14,000
2	14	KNR 215-00-05-03-01	Dodatek za podejście PP do zaworu przelotowego ø 25	szt	4,000
2	16	KNR 215-00-05-06-00	Dodatek za podejście do płuczki ustępowej z rur PP ø 20	szt	4,000
2	17	KNR 215-02-24-03-00	Ustęp porcelanowy "Wiszacy"	kmpl	4,000
2	18	KNR 215-01-15-02-00	Bateria umywalkowa stojąca M1307 ø 15	szt	4,000
2	19	KNR 215-01-12-01-60	Zawór kulowy gwintowany z filtrem ø 15	szt	8,000
2	20	KNR 215-01-21-05-11	Elektr pojemnościowy podgrzewacz wody V=10 dm3 termia dostawa inwestora	kmpl	2,000
2	21	KNR 215-00-06-01-01	Rurociąg z rur PP-20 na ścianie murowan bud niemieszk ø 20	metr	25,000
2	22	KNR 215-00-04-01-00	Wykonanie kompensacji i punktu stałego z rur PP ø 20	szt	4,000
2	23	KNR 215-00-07-01-00	Próba szczelności instal z rur PP w bud mieszk ø do 63	metr	25,000