

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV

Budowa: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OFICyna
ZACHODNIA
Obiekt: PAŁAC OTWOCK WIELKI
Rodzaj robót: ELEKTRYCZNE
Lokalizacja: OFICyna ZACH

Inwestor: MUZEUM NARODOWE WARSZAWA

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			DEMONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ		
1	1	KNR 403-11-16-03-00	Demontaż przewodów wtynkowych na podłożu ceglanym lub betonowym	metr	160,000
1	2	KNR 403-11-20-03-00	Demontaż puszek okrągłych z 4 wylotami, przewód o przekroju do 2,5 mm ²	szt	22,000
1	3	KNR 403-11-24-02-00	Demontaż łączników 2 biegunowych lub grupowych podtynkowych z 1 wylotem	szt	6,000
1	4	KNR 403-11-21-05-00	Demontaż gniazd bezpiecznikowych o natężeniu prądu do 25 A zwykłych 1 biegunowych mocowanych na ścianie	szt	6,000
1	5	KNR 403-11-33-04-00	Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych zawieszanych	szt	12,000
2			MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ		
2	1	KSNR S005-04-05-01-00	Wypusty na wyłącznik w/nt przewod p/t bud administ beton	szt	6,000
2	2	KSNR S005-04-05-01-01	Wypusty na przełączn świeczn przewod p/t bud admin beton	szt	4,000
2	3	KSNR S005-04-05-03-00	Wypusty na gniazdo 10A w/nt przewod p/t bud admin beton	szt	6,000
2	4	KSNR S005-05-01-02-01	Montaż świetlówki zawieszanej 2x40W	szt	12,000
2	5	KSNR S005-02-02-07-00	Montaż skrzynki do 20 kg przez przykręcenie do podłoża	szt	1,000
2	6	WKNR W508-04-07-01-03	Wyłącznik nadprądowy 1-bieg S191 C63A	szt	4,000
2	7	WKNR W508-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-bieg S191 B10-20A	szt	1,000
2	8	WKNR W508-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy	szt	4,000
3			POMIARY		
3	1	KNR 403-12-01-01-00	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	szt	4,000
3	2	KNR 403-12-01-03-00	Sprawdzenie punktu odbioru energii	szt	4,000
3	3	KNR 403-12-02-01-00	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego niskiego napięcia	szt	1,000
3	4	KNR 403-12-05-02-00	Badania instalacji uziemiającej - pomiar następny	szt	3,000