

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV

Budowa: Remont oświetlenia
 Obiekt: Pałac Otwock wielki
 Lokalizacja: Otwock wielki

Inwestor: Muzeum Narodowe

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	BRAK NAZWY GRUPY				
1	1	KNNR	N009-10-05-03-00 Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego na słupie lub wysięgniku	kmpl	18,000
1	2	KNNR	N005-10-04-01-10 Montaż oprawy sodowej OCP-70-PA na słupie	szt	18,000
1	3	KNR	510-10-01-04-00 Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji	szt	18,000
1	4	KNR	403-12-03-01-00 Badanie linii kablowej niskiego napięcia o ilości do 4 żył	szt	18,000
1	5	KNNR	N009-10-09-03-00 Demontaż z gotowego podłoża słupa latarni z lampą	szt	18,000
1	6	KNNR	N001-03-05-01-01 Wykop ręczny ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kat 1-2 na mokrym podłożu	m³	18,000
1	7	KNR	404-11-04-02-00 Wywiezienie bloków o wadze 50-100 kg z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	Mg	18,000
1	8	KNR	404-11-04-03-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu bloków samochodem skrzyniowym	Mg	18,000
1	9	KNR	201-07-07-02-00 Wykop ręczny z zasypem dla słupów głęb do 1,5 m w gruncie kat 3	m³	18,000
1	10	KNNR	N005-10-07-02-02 Montaż latarni oświetleniowej stalowej parkowej S-50 na fundamencie prefabrykowanym	kmpl	18,000
1	11	KNR	510-10-04-02-00 Wciąganie przewodu DY 2.5 w wysięgnik na słupie podnośnikiem samochodowym	metr	120,000
1	12	KNR	510-10-11-06-05 Montaż oprawy ścięgowej HGS-102/250W na wysięgniku 2-ramiennym	kmpl	18,000
1	13	KNR	508-03-04-03-00 Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bakelitowych szczelnych 4-wyłotowych	szt	144,000
1	14	KNNR	N009-10-04-05-00 Demontaż analogia bez kosztów przewodów/Wymiana przewodów izolowanych na linkach nośnych	metr	84,000
1	15	KNR	201-07-02-02-20 Rowy dla kabli koparko-spycharką głęb do 1,0 m szer do 0,4 m grunt kat 3-4	metr	530,000
1	16	KNR	510-03-03-01-01 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie ø 75	metr	530,000
1	17	KNR	508-06-13-01-00 Montaż uzłomu 1-rurowego dług 2 m wbijanego ręcznie w gruncie kategorii 1-2	szt	18,000
1	18	KNNR	N001-03-18-01-00 Zasypianie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 1,5 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-2	m³	148,000
1	19	KNR	510-01-14-03-11 Układanie kabla YKY 4x35 mm² w rurach pustakach i kanałach zamkniętych	metr	530,000
1	20	KNR	510-01-14-03-00 Układanie kabla YAKY 4x70 mm² w rurach, pustakach i kanałach zamkniętych	metr	108,000
1	21	KNR	510-03-06-02-00 Mechaniczne przepychanie rur stalowych ø 125 - za pierwszą rurę	metr	18,000
1	22	KNR	508-06-08-01-00 Układanie bednarki FeZn 25x4 w kanałach lub tunelach luzem	metr	530,000
1	23	KNR	508-06-17-01-00 Łączenie przewodów uziemiających z bednarki do 120 mm² w wykopie	szt	18,000
1	24	WKNR	W508-09-01-01-00 Pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-faz - pomiar pierwszy	szt	18,000
1	25	WKNR	W508-09-01-04-00 Pomiar rezystancji izolacji obwodu 3-faz - pomiar następny	szt	18,000
1	26	WKNR	W508-09-01-02-00 Pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-faz - pomiar następny	szt	1,000
1	27	KNR	510-00-46-03-00 Oznaczenie trasy kabla lub usytuowania muf	szt	1,000