

Inwestor:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Przedmiar robót

Adres budowy: Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

Obiekt: Dział IT

Rodzaj robót: budowlane

Data oprac.: 2022-02-18

Podstawa opracowania: KNR 2-02W, KNR 4-01, KNR 2-02, KNR 4-01W, KNR 13-23, KNR 2-02U

Waluta: PLN

Stawka r-g: 32,00

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Rozbiórki i naprawa tynków				
1	KNR 4-01 0348-03-050	<i>Rozebrawie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność = 1,00</i>	7,50	m2		
2	KNR 4-01 0354-12-040	<i>Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko krotność = 1,00</i>	1,50	m		
3	KNR 4-01 0705-0501-040	<i>Wykonanie pasów szer.do 30cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna suchogasz.na murach z cegieł lub ścian.beton.pokryw.bruzdy,osiatkowanie siatką cięto-ciągnioną krotność = 1,00</i>	11,00	m		
4	KNR 4-01 0106-04-060	<i>Usunięcie z budynku gruzu krotność = 1,00</i>	1,50	m3		
		Razem:				
2		Roboty malarskie				
5	KNR 4-01W 1216-01-050	<i>Zabezpieczenie podłóg folią - (analogia - norma zużycia folii 1,10 m2/m2) krotność = 1,00</i>	40,00	m2		
6	KNR 4-01W 1216-01-050	<i>Zabezpieczenie podłóg tekturą - (analogia - norma zużycia tektury 1,10 m2/m2) krotność = 1,00</i>	40,00	m2		
7	KNR 13-23 1001-11-050	<i>Zabezpieczenie stolarki drzwiowej krotność = 1,00</i>	8,50	m2		
8	KNR 13-23 1001-11-050	<i>Zabezpieczenie stolarki okiennej krotność = 1,00</i>	1,00	m2		
9	KNR 4-01 1204-08-050	<i>Przygotowanie powierzchni tynków ścian z poszpachlowaniem nierówności krotność = 1,00</i>	96,00	m2		
10	KNR 2-02U 1134-02-050	<i>Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi krotność = 1,00</i>	96,00	m2		
11	KNR 2-02W 1520-01-050	<i>Tapetowanie ścian tapetą krotność = 1,00</i>	96,00	m2		
12	KNR 4-01 1204-08-050	<i>Przygotowanie powierzchni tynków stropów z poszpachlowaniem nierówności krotność = 1,00</i>	40,00	m2		
13	KNR 2-02U 1134-01-050	<i>Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi krotność = 1,00</i>	40,00	m2		

1	2	3	4	5	6	7
14	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi (kolor biały) tynków wewnętrznych sufitów krotność = 1,00	40,00	m2		
15	KNR 4-01 1209-10-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej krotność = 1,00	17,25	m2		
16	KNR 2-02 0129-01-020	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1 m. krotność = 1,00	2,00	szt		
		Razem:				
3		Roboty posadzkowe				
17	KNR 2-02 1113-0501-050	Posadzki z płytek podłogowych dywanowych 50x50 cm,na kleju krotność = 1,00	40,00	m2		
18	KNR 2-02 1111-06-040	Cokoły przyścienne z listew MDF krotność = 1,00	32,00	m		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				