

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV

Budowa: Pokój IT remont
Obiekt: Muzeum Narodowe Warszawa
Rodzaj robót: Elektryczne pokój IT

Inwestor: Muzeum Narodowe

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Instalacja elektryczna w pokoju IT		
1	1	KNNR N005-05-01-03-00	Montaż oprawy led zawieszanej LED 38 W	kmpl	6,000
1	2	KNNR N005-05-02-04-00	Montaż oprawy przykręcanej LED 38 W	kmpl	2,000
1	3	KNNR N005-05-02-04-00	Montaż oprawy przykręcanej LED 31 W	kmpl	2,000
1	4	KNNR N005-03-01-02-00	Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w cegle	szt	13,000
1	5	KNNR N005-03-03-01-00	Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 3-y wyloty przewód 2,5 mm ²	szt	15,000
1	6	KNNR N005-03-06-05-01	Przycisk "światło" n.t. Wnt-102P mocowany do podłoża	szt	3,000
1	7	KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne	szt	2,000
1	8	KNNR N005-03-08-01-01	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 PT-130PF końcowe	szt	18,000
1	9	KNNR N005-03-08-04-00	Gniazdo wtyczkowe n.t. 2P+Z 16A/2,5 GWN-130P przykręcane	szt	9,000
1	10	KNNR N005-03-08-01-02	Gniazdo wtyczk p.t. telefoniczne RJ 12 końcowe	szt	9,000
1	11	KNNR N005-02-04-02-04	Przewód wtynkowy YDYt 3x1,5 w tynku na podłożu innym	metr	19,000
1	12	KNNR N005-02-04-02-05	Przewód wtynkowy YDYt 3x2,5 w tynku na podłożu innym	metr	33,000
1	13	KNNR N005-02-06-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 układany N.T. na podłożu betonowym	metr	8,000
1	14	KNNR N005-02-12-01-00	Przewód UPT 6 kat P/t	metr	33,000
1	15	KNNR N005-02-05-01-10	Przewód kabelkowy UTP 6 KAT N/T	metr	8,000
1	16	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	41,000
1	17	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	42,000
1	18	KNNR N005-13-01-01-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	20,000
1	19	KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	20,000