

Inwestor:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Przedmiar robót

Adres budowy: Al. Jerozolimskie 3; 00-495 Warszawa

Obiekt: Budynek Główny – skrzydło 1 - wydzielenie pomieszczenia na poddaszu

Rodzaj robót: budowlane

Data oprac.: 2022-01-30

Podstawa opracowania: KNR 2-02, KNNR 2, KNR 00-14, Orgbud 909, KNR 2-02U, KNR 4-01W

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
|-----|-----------------------------|--|--------|--------------|-------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Roboty przygotowawcze | | | | |
| 1 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg folią <i>krotność = 1,00</i> | 60,00 | m2 | | |
| | | Razem: | | | | |
| 2 | | Wykonanie ścianek działowych EI 120 | | | | |
| 2 | KNR 00-14 2010-0601-050 | Ścianki działowe EI 120 z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100-101 <i>krotność = 1,00</i> | 35,00 | m2 | | |
| 3 | Orgbud 909 0408-0120-245 | Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych, przy montażu profilu ościeżnicowego <i>krotność = 1,00</i> | 2,00 | m2 oścież | | |
| 4 | KNNR 2 1103-010-050 | Skrzydła drzwiowe stalowe EI60 <i>krotność = 1,00</i> | 2,00 | m2 | | |
| 5 | KNR 2-02 1215-01-020 | Kratki pęcznięjąca EI120 osadzone w ścianach <i>krotność = 1,00</i> | 2,00 | szt | | |
| | | Razem: | | | | |
| 3 | | Malowanie | | | | |
| 6 | KNR 2-02 1505-07-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków farbą emulsyjną <i>krotność = 1,00</i> | 80,00 | m2 | | |
| 7 | KNR 2-02U 1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni posadzki <i>krotność = 1,00</i> | 50,00 | m2 | | |
| 8 | KNR 2-02 1111-08-050 | Malowanie posadzki farbą do betonu <i>krotność = 1,00</i> | 50,00 | m2 | | |
| | | Razem: | | | | |
| | | Razem kosztorys: | | | | |