

Inwestor:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Przedmiar robót

Adres budowy: Zamkowa 49, 05 – 480 Otwock Wielki

Obiekt: Pałac

Rodzaj robót: roboty posadzkowe – renowacja parkietu

Data oprac.: 2022-02-22

Podstawa opracowania: KNR 4-01W, KNR 4-01

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Uzupełnienie ślepej podłogi i brakującej posadzki z deszczulek				
1	KNR 4-01 0411-02-040	<i>Wymiana i uzupełnienie legarów (analogia) krotność = 1,00</i>	4,00	m		
2	KNR 4-01 0411-03-050	<i>Wymiana ślepej podłogi z płyty OSB trudno zapalnej o gr. 22 mm (analogia) krotność = 1,00</i>	1,00	m2		
3	KNR 4-01 0814-04-050	<i>Uzupełnienie posadzki z deszczulek dębowych o grubości 22 mm mocowanych gwoździami krotność = 1,00</i>	1,00	m2		
		Razem:				
2		Uzupełnienie (20%) i renowacja cokołów wysokich dębowych				
4	KNR 4-01 0815-01-040	<i>Uzupełnienie listew cokołowych -szlifowanie-olejowanie/woskowanie krotność = 1,00</i>	50,60	m		
		Razem:				
3		Renowacja posadzki z deszczulek				
5	KNR 4-01 0816-06-050	<i>Rozebranie posadzek z deszczulek krotność = 1,00</i>	8,30	m2		
6	KNR 4-01 0814-04-050	<i>Uzupełnienie posadzki z deszczulek dębowych krotność = 1,00</i>	8,30	m2		
7	KNR 4-01 0007-01-050	<i>Mechaniczne szlifowanie i polerowanie starych posadzek z deszczulek krotność = 1,00</i>	83,20	m2		
8	KNR 4-01W 0819-07-050	<i>Olejowanie/woskowanie posadzek krotność = 1,00</i>	83,20	m2		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				