

Inwestor:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Przedmiar robót

Obiekt: Gmach Główny Muzeum Narodowego oraz jego oddziały

Rodzaj robót: Wykonanie i demontaż przedściamek i ściamek z płyt GK

Data oprac.: 2022-04-09

Podstawa opracowania: KNR 4-01W, KNR 202U, Orgbud 929, AW, KNR 2-02U, KNR 2-02, KNR 4-01

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Zabezpieczenie podłóg				
1	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią krotność = 1,00	800,00	m2		
2	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg tekturą - (analogia - norma zużycia tektury 1,10 m2/m2) krotność = 1,00	800,00	m2		
		Razem:				
2		Wykonanie przedścianek i ścianek GK				
3	KNR 2-02U 2023-06-050	Przedścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych 100 mm ,jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym krotność = 1,00	200,00	m2		
4	KNR 2-02U 2023-03-050	Ścianki działowe gr. 12, 5 cm z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych 100 mm, jednowarstwowe z pokryciem obustronnym krotność = 1,00	200,00	m2		
5	KNR 2-02U 2024-03-050	Ścianki działowe gr. 15,0 cm z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych 100 mm, dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym krotność = 1,00	100,00	m2		
6	KNR 2-02U 2026-02-050	Ścianki działowe gr. 20,0 cm z płyt gipsowo-kartonowych na podwójnych rusztach metalowych 75 mm, dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym krotność = 1,00	50,00	m2		
7	AW-020	Odciągi do ścianek wolno stojących (linka stalowa-śruba rzymska-szekla-kausza-zacisk linowy-dybel) krotność = 1,00	100,00	szt		
8	KNR 2-02U 2013-04-050	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ścianach z płyt gipsowych krotność = 1,00	90,00	m2		
9	KNR 202U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi krotność = 1,00	900,00	m2		
		Razem:				
3		Rozbiórka przedścianek i ścianek GK				
10	Orgbud 929 0102-04-050	Rozbiórka przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych, o okładzinie pojedynczej krotność = 1,00	200,00	m2		

1	2	3	4	5	6	7
11	Orgbud 929 0103-04-050	Rozbiórka ścianek działowych gr. 12,5 cm z płyt gips-karton. na szkieł. pojedynczym oraz okładzinie pojedynczej krotność = 1,00	200,00	m2		
12	Orgbud 929 0103-05-050	Rozbiórka ścianek działowych gr. 15,0 cm z płyt gips-karton. na szkieł. podwójnym oraz okładzinie podwójnej krotność = 1,00	100,00	m2		
13	Orgbud 929 0104-05-050	Rozbiórka ścianek działowych gr. 20,0 cm z płyt gips-karton. na szkieł. podwójnym oraz okładzinie podwójnej krotność = 1,00	50,00	m2		
		Razem:				
4		Rusztowania				
14	KNR 2-02 1612-05-020	Rusztowania ramowe przesuwne o wysokości kolumny do 4 m. krotność = 1,00	24,00	szt		
15	AW-020	Przesunięcie rusztowania na następne stanowisko krotność = 1,00	120,00	szt		
		Razem:				
5		Usunięcie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki				
16	KNR 4-01 0106-04-060	Usunięcie materiałów z rozbiórki krotność = 1,00	18,73	m3		
17	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na 30 km - za 1-szy km krotność = 1,00	18,73	m3		
18	KNR 4-01 0108-12-060	j.w. za następne 29 km krotność = 29,00	18,73	m3		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				