

Inwestor:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Przedmiar robót

Obiekt: Budynek Główny Muzeum Narodowego oraz jego Oddziały
w Królikarni, Wilanowie i Otwocku Wielkim

Rodzaj robót: budowlane malarskie

Data oprac.: 2022-04-09

Podstawa opracowania: KNR 2-02, KNR 4-01, KNR 4-01W, KNR 13-23, AW, KNR 2-02U

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		GMACH GŁÓWNY - Galeria Wystaw Czasowych				
1	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią <i>krotność = 1,00</i>	2 400,00	m2		
2	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg tekturą - (analogia - norma zużycia tektury 1,10 m2/m2) <i>krotność = 1,00</i>	2 400,00	m2		
3	KNR 13-23 1001-11-050	Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią <i>krotność = 1,00</i>	150,00	m2		
4	KNR 4-01 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni tynków z poszpachlowaniem nierówności <i>krotność = 1,00</i>	4 900,00	m2		
5	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi <i>krotność = 1,00</i>	4 900,00	m2		
6	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (baza + kolor NCS) tynków wewnętrznych ścian <i>krotność = 1,00</i>	4 900,00	m2		
7	KNR 2-02U 1134-01-050	Gruntowanie powierzchni postumentów lakierem akrylowym bezzapachowym <i>krotność = 1,00</i>	200,00	m2		
8	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie powierzchni postumentów farbą emulsyjną (baza +kolor NCS) <i>krotność = 1,00</i>	200,00	m2		
9	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania płyt GK farbą emulsyjną (baza +kolor NCS) <i>krotność = 1,00</i>	600,00	m2		
10	KNR 2-02 1612-05-020	Rusztowania ramowe warszawskie,przesuwne o wysokości kolumny do 4 m. <i>krotność = 1,00</i>	16,00	szt		
11	AW-020	Dodatek za każde 1-no przesunięcie <i>krotność = 1,00</i>	144,00	szt		
		Razem:				
2		GMACH GŁÓWNY - Ryzalit Dolny				
12	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią <i>krotność = 1,00</i>	300,00	m2		
13	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg tekturą - (analogia - norma zużycia tektury 1,10 m2/m2) <i>krotność = 1,00</i>	300,00	m2		

1	2	3	4	5	6	7
14	KNR 13-23 1001-11-050	Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią krotność = 1,00	50,00	m2		
15	KNR 4-01 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni tynków z poszpachlowaniem nierówności krotność = 1,00	400,00	m2		
16	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi krotność = 1,00	400,00	m2		
17	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (baza + kolor NCS) tynków wewnętrznych ścian krotność = 1,00	400,00	m2		
18	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni postumentów lakierem akrylowym bezzapachowym krotność = 1,00	100,00	m2		
19	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie powierzchni postumentów farbą emulsyjną (baza + kolor NCS) krotność = 1,00	100,00	m2		
20	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania płyt GK farbą emulsyjną (baza + kolor NCS) krotność = 1,00	150,00	m2		
21	KNR 2-02 1612-05-020	Rusztowania ramowe warszawskie, przesuwne o wysokości kolumny do 4 m. krotność = 1,00	5,00	szt		
22	AW-020	Dodatek za każde 1-no przesunięcie krotność = 1,00	55,00	szt		
		Razem:				
3		GMACH GŁÓWNY - Galeria Wystaw Stałych, Galeria XX i XXI w.				
23	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią krotność = 1,00	950,00	m2		
24	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg teksturą - (analogia - norma zużycia tekstury 1,10 m2/m2) krotność = 1,00	950,00	m2		
25	KNR 13-23 1001-11-050	Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią krotność = 1,00	100,00	m2		
26	KNR 4-01 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni tynków z poszpachlowaniem nierówności krotność = 1,00	1 500,00	m2		
27	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi krotność = 1,00	1 500,00	m2		

1	2	3	4	5	6	7
28	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (baza + kolor NCS) tynków wewnętrznych ścian krotność = 1,00	1 500,00	m2		
29	KNR 2-02 1612-05-020	Rusztowania ramowe warszawskie,przesuwne o wysokości kolumny do 4 m. krotność = 1,00	8,00	szt		
30	AW-020	Dodatek za każde 1-no przesunięcie krotność = 1,00	80,00	szt		
		Razem:				
4		GMACH GŁÓWNY - Pomieszczenia biurowe i magazynowe				
31	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią krotność = 1,00	400,00	m2		
32	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg tekturą - (analogia - norma zużycia tektury 1,10 m2/m2) krotność = 1,00	400,00	m2		
33	KNR 13-23 1001-11-050	Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią krotność = 1,00	40,00	m2		
34	KNR 13-23 1001-11-050	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią krotność = 1,00	100,00	m2		
35	KNR 4-01 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni tynków z poszpachlowaniem nierówności krotność = 1,00	1 000,00	m2		
36	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi krotność = 1,00	1 000,00	m2		
37	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian krotność = 1,00	1 000,00	m2		
38	KNR 2-02U 1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi krotność = 1,00	400,00	m2		
39	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów krotność = 1,00	400,00	m2		
40	KNR 4-01 1209-10-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej krotność = 1,00	100,00	m2		
41	KNR 2-02 1612-05-020	Rusztowania ramowe warszawskie,przesuwne o wysokości kolumny do 4 m. krotność = 1,00	8,00	szt		
42	AW-020	Dodatek za każde 1-no przesunięcie krotność = 1,00	80,00	szt		

1	2	3	4	5	6	7
		Razem:				
5		KRÓLIKARNIA i MUZEUM PLAKATU w Wilanowie- Sale Wystawowe				
43	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią krotność = 1,00	250,00	m2		
44	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg tekturą - (analogia - norma zużycia tektury 1,10 m2/m2) krotność = 1,00	250,00	m2		
45	KNR 13-23 1001-11-050	Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią krotność = 1,00	70,00	m2		
46	KNR 13-23 1001-11-050	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią krotność = 1,00	70,00	m2		
47	KNR 4-01 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności krotność = 1,00	600,00	m2		
48	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi krotność = 1,00	600,00	m2		
49	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (baza + kolor NCS) tynków wewnętrznych ścian krotność = 1,00	600,00	m2		
50	KNR 4-01 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni tynków sufitów z poszpachlowaniem nierówności krotność = 1,00	100,00	m2		
51	KNR 2-02U 1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi krotność = 1,00	100,00	m2		
52	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów krotność = 1,00	100,00	m2		
53	KNR 2-02 1612-05-020	Rusztowania ramowe warszawskie,przesuwne o wysokości kolumny do 4 m. krotność = 1,00	8,00	szt		
54	AW-020	Dodatek za każde 1-no przesunięcie krotność = 1,00	64,00	szt		
		Razem:				
6		KRÓLIKARNIA i MUZEUM PLAKATU w Wilanowie - Pomieszczenia biurowe i magazynowe				
55	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią krotność = 1,00	500,00	m2		
56	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg tekturą - (analogia - norma zużycia tektury 1,10 m2/m2) krotność = 1,00	500,00	m2		

1	2	3	4	5	6	7
57	KNR 13-23 1001-11-050	Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią krotność = 1,00	80,00	m2		
58	KNR 13-23 1001-11-050	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią krotność = 1,00	100,00	m2		
59	KNR 4-01 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności krotność = 1,00	1 351,00	m2		
60	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi krotność = 1,00	1 351,00	m2		
61	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian krotność = 1,00	1 351,00	m2		
62	KNR 2-02U 1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi krotność = 1,00	500,00	m2		
63	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów krotność = 1,00	500,00	m2		
64	KNR 4-01 1209-10-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej krotność = 1,00	100,00	m2		
65	KNR 2-02 1612-05-020	Rusztowania ramowe warszawskie, przesuwne o wysokości kolumny do 4 m. krotność = 1,00	17,00	szt		
66	AW-020	Dodatek za każde 1-no przesunięcie krotność = 1,00	120,00	szt		
		Razem:				
7		OTOWCK WIELKI- Pomieszczenia wystawowe, biurowe i magazynowe				
67	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią krotność = 1,00	500,00	m2		
68	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg tekturą - (analogia - norma zużycia tektury 1,10 m2/m2) krotność = 1,00	500,00	m2		
69	KNR 13-23 1001-11-050	Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią krotność = 1,00	60,00	m2		
70	KNR 13-23 1001-11-050	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią krotność = 1,00	80,00	m2		
71	KNR 4-01 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni tynków z poszpachlowaniem nierówności krotność = 1,00	1 500,00	m2		

1	2	3	4	5	6	7
72	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi krotność = 1,00	1 500,00	m2		
73	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (kolor NCS) tynków wewnętrznych ścian krotność = 1,00	500,00	m2		
74	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian krotność = 1,00	900,00	m2		
75	KNR 4-01 1206-0401-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbą fialową z jednokrotnym szpachlowaniem krotność = 1,00	100,00	m2		
76	KNR 2-02U 1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi krotność = 1,00	500,00	m2		
77	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów krotność = 1,00	500,00	m2		
78	KNR 4-01 1209-10-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej krotność = 1,00	80,00	m2		
79	KNR 2-02 1612-05-020	Rusztowania ramowe warszawskie, przesuwne o wysokości kolumny do 4 m. krotność = 1,00	5,00	szt		
80	AW-020	Dodatek za każde 1-no przesunięcie krotność = 1,00	50,00	szt		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				