

Inwestor:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Przedmiar robót

Adres budowy: ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa

Obiekt: Galeria B2

Rodzaj robót: roboty malarskie

Data oprac.: 2022-05-16

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 2-02, AW, KNR 2-02U, KNR 4-01W, KNR 13-23

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Zabezpieczenia, rozbiórka i montaż ścianek GK				
1	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią krotność = 1,00	280,00	m2		
2	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg tekturą - (analogia - norma zużycia tektury 1,10 m2/m2) krotność = 1,00	280,00	m2		
3	KNR 13-23 1001-11-050	Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią krotność = 1,00	17,00	m2		
4	Orgbud 929 0102-04-050	Rozbiórka przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych, o okładzinie pojedynczej krotność = 1,00	23,07	m2		
5	KNR 2-02U 2023-06-050	Przedścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych 100 mm, jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym krotność = 1,00	2,92	m2		
		Razem:				
2		Roboty malarskie				
6	KNR 4-01 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni tynków z poszpachlowaniem nierówności krotność = 1,00	50,00	m2		
7	KNR 2-02U 1134-02-050	Grunтовanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi krotność = 1,00	390,00	m2		
8	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian krotność = 1,00	390,00	m2		
9	KNR 2-02U 1134-01-050	Grunтовanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi krotność = 1,00	260,00	m2		
10	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów krotność = 1,00	260,00	m2		
11	KNR 2-02 1612-05-020	Rusztowania ramowe przesuwne o wysokości kolumny do 4 m. krotność = 1,00	2,00	szt		
12	AW-020	Dodatek za każde 1-no przesunięcie krotność = 1,00	31,00	szt		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				