

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie i montaż stalowych regałów, szaf i platformy na kółkach zgodnie z n/w wymiarami do magazynu rzeźby na terenie Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim:

1. Pom. 7.

Regał (2x1000+900)x500x2000, 4 poziomy półek, szt. 1, Półki 250 kg w regałach
Regał 1000x600x2000 , 4 poziomy półek, szt. 1, Półki 250 kg w regałach
Regał (2x1000+800)x500x2000, 4 poziomy półek, szt. 1, Półki 250 kg w regałach
Szafa, drzwi przeszklone, 1000x600x1920, zamek, 5 półek, Półki 50 kg w regałach

2. Pom. 8

Regał (2x1000)x600x2000, 4 poziomy półek, szt. 1, Półki 250 kg w regałach
Regał (4x1000)x600x2000, 4 poziomy półek, szt. 1, Półki 250 kg w regałach
Szafa, drzwi przeszklone, 1000x600x1920, zamek, 5 półek, Półki 50 kg w regałach

3. Pom. 9.

Regał (7x1000)x600x2600, 4 poziomy półek, szt. 1, Półki 250 kg w regałach
Platforma na kółkach 800x600x260, 2 kółka z hamulcem, 450 kg.

Grubość elementów regałów 4 mm

Wszystkie półki wyłożone materiałem/pianką .

Półki powinny być wyłożone materiałem antypoślizgowym (np. tworzywo EVA, kopolimer etylenu z octanem winylu). Ten materiał powinien leżeć na półkach (a nie być do nich np. przyklejony) oraz wykonawca musi posiadać specyfikację tego materiału.

Regały muszą być odporne na obciążenia mechaniczne i wykonane z materiałów łatwo zmywalnych, nienasiąkliwych, niepalnych i odpornych na korozję (odporność korozyjna użytych do budowy mebli blach musi zostać potwierdzona dokumentem badania odporności korozyjnej blach).

Blacha stalowa powinna być ocynkowana. pomalowana farba nakładaną metodą proszkową (grubość powłoki lakierniczej 60µm - 120µm). , że meble muszą mieć wynik badań zgodnie z normą PN EN 2808: 2008 lub równoważną, wydaną przez

akredytowane laboratorium, potwierdzającą grubość powłoki farby). Nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek materiałów drewnopochodnych.

termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy.