

Inwestor:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Przedmiar robót

Nazwa budowy:	Muzeum Wnętrz Otwock Wielki
Adres budowy:	ul. Zamkowa 49, 05-480 Otwock Wielki
Obiekt:	Oficyna wschodnia
Rodzaj robót:	Remont pomieszczeń w piwnicy
Data oprac.:	2022-05-12
Podstawa opracowania:	KNR 4-01, KNR 2-02U, KNR 2-02, KNR 00-14

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0819-15-050	<i>Rozebranie wykładziny ściennej z płytek glazurowanych krotność = 1,00</i>	113,27	m2		
2	KNR 4-01 0701-05-050	<i>Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach krotność = 1,00</i>	24,16	m2		
3	KNR 4-01 0701-11-050	<i>Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich krotność = 1,00</i>	65,00	m2		
4	KNR 4-01 0106-05-060	<i>Usunięcie z piwnic gruzu krotność = 1,00</i>	6,99	m3		
5	KNR 4-01 0108-11-060	<i>Wywieżenie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km (za 1 km) krotność = 1,00</i>	6,99	m3		
6	KNR 4-01 0108-12-060	<i>j.w. za następne 19 km krotność = 19,00</i>	6,99	m3		
		Razem:				
2		Roboty budowlane				
7	KNR 4-01 0619-01-050	<i>Oczyszczenie powierzchni murów z cegły przy użyciu szczotek stalowych (50% powierzchni) krotność = 1,00</i>	66,37	m2		
8	KNR 4-01 0623-01-050	<i>Odgrzybianie ścian ceglanych metodą dwukrotnego opryskiwania krotność = 1,00</i>	66,37	m2		
9	KNR 4-01 0716-0201-050	<i>Tynki wewnętrzne kat.III wykonane ręcznie,podłoże z cegły na ścianach płaskich krotność = 1,00</i>	132,74	m2		
10	KNR 4-01 0716-0401-050	<i>Tynki wewnętrzne kat.III wykonane ręcznie,podłoże z cegły na stropach płaskich krotność = 1,00</i>	65,00	m2		
11	KNR 00-14 2011-08-050	<i>Obudowa jednowarstwowa płytami GKna rusztach metalowych pojedynczych kabli elektrycznych krotność = 1,00</i>	12,00	m2		
12	KNR 4-01 0803-01-050	<i>Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro krotność = 1,00</i>	15,00	m2		
13	KNR 2-02U 1134-01-050	<i>Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi krotność = 1,00</i>	65,00	m2		

1	2	3	4	5	6	7
14	KNR 2-02 1503-02-050	Dwukrotne malowanie posadzki farbą do betonu krotność = 1,00	65,00	m2		
15	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni preparatami gruntującymi krotność = 1,00	200,00	m2		
16	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność = 1,00	135,00	m2		
17	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność = 1,00	65,00	m2		
18	KNR 4-01 1209-10-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej krotność = 1,00	21,39	m2		
		Razem:				
3		Remont korytarza i klatki schodowej				
19	KNR 4-01 0819-15-050	Rozebrawie wykładziny ściiennej z płytek glazurowanych krotność = 1,00	13,00	m2		
20	KNR 4-01 0701-05-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach krotność = 1,00	19,00	m2		
21	KNR 4-01 0623-01-050	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą dwukrotnego opryskiwania krotność = 1,00	19,00	m2		
22	KNR 4-01 0716-0201-050	Tynki wewnętrzne kat.III wykonane ręcznie, podłóże z cegły na ścianach płaskich krotność = 1,00	32,00	m2		
23	KNR 4-01 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność = 1,00	82,00	m2		
24	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni preparatami gruntującymi krotność = 1,00	114,00	m2		
25	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność = 1,00	85,00	m2		
26	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność = 1,00	29,00	m2		
27	KNR 4-01 0803-01-050	Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro krotność = 1,00	10,00	m2		
28	KNR 2-02U 1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi krotność = 1,00	22,00	m2		

1	2	3	4	5	6	7
29	KNR 2-02 1503-02-050	Dwukrotne malowanie posadzki farbą do betonu krotność = 1,00	22,00	m2		
30	KNR 2-02U 2810-0501-050	Okładziny schodów płytkami GRES o wymiarach 30x30 cm na zaprawach klejowych krotność = 1,00	10,15	m2		
31	KNR 2-02 1122-08-040	Cokoliki na schodach z płytek na klej. Cokolik o wysokości 15 cm krotność = 1,00	14,00	m		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				