

## PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV

Budowa: Wykonanie wentylacji grawitacyjnej i oświetlenia w piwnicach oficyn w Pałacu w Otwocku Wielkim

Obiekt: Pałac Otwock Wielki

Rodzaj robót: Inst budowlane elektryczne

Lokalizacja: Pałac w Otwocku

Inwestor: Muzeum Narodowe

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		BRAK NAZWY GRUPY			
1	1	KNR 217-01-46-02-10	Wyrzutnia ścienna prostokątna typ A 400x400	szt	8,000
1	2	KNR 217-01-38-03-50	Kratka wentylacyjna stalowa OC typ A6 400x300	szt	8,000
1	3	KNR 217-01-38-02-03	Kratka wentylacyjna stalowa OC typ A1 200x400	szt	8,000
1	4	KNR 217-01-01-01-00	Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształtek i obwodzie do 400	m²	24,000
1	5	KNR 401-03-33-09-00	Przebiecie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	8,000
1	6	KNR N005-05-02-04-00	Montaż oprawy świetlówkowej przykręcanej OF-4148-09 4x40W	kmpl	8,000
1	7	KNR N005-03-06-02-02	Łącznik 1-bieg p.t. WPl-1FS w puszcze instalacyjnej	szt	8,000