

Zakres wykonania wykopu i rozbiórki terenu

Zakres wykonania wykopu i rozbiórki terenu

Zakres wykonania wykopu i rozbiórki terenu

Zakres wykonania wykopu i rozbiórki terenu

BRAK
PODPIWNICZENIA

Roboty rozbiórkowe:

1. Demontaż rur spustowych i instalacji odgrzewowej na czas trwania robót remontowych oraz ponowny montaż rur spustowych i instalacji odgrzewowej po zakończeniu prac.
2. Rozbiórka opaski, podestów wejściowych do budynku oraz okładzin cokołu wykonanych z płyt z piaskowca (płyty okładzin cokołowych bez oznaczonych graficznie uszkodzeń do ponownego wbudowania po wykonaniu izolacji, pozostałe do rozbiórki) i nisz okiennych (do rozbiórki).

Zestawienie płyt z piaskowca			
Lokalizacja	Wymiary [cm]	Ilość [szt.]	Zakres
Opaska	40x70x6	154	Wymiana
Opaska	60x70x6	11	Wymiana
Opaska	40x70x6	48	Wymiana
Opaska	60x70x6	1	Wymiana
Cokół	40x64x6	2	Wymiana
Cokół	40x64x6	269	Wymiana

Legenda:

	Istniejące utwardzenie terenu z kostki granitowej
	Istniejąca ściana nisz okiennej
	Elementy wykonane z piaskowca
	Przedścianka

Uszkodzenia i ubytki opaski oraz okładzin cokołowych zostały zinventaryzowane na dzień 1 lipca 2021

Nazwa opracowania:		PROJEKT BUDOWLANY
TOM II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY		
Nazwa zamawiacza /zobowiązanej:		REMONT IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH MUZEUM WNEŹRZ W OTWOCKU WIELKIM WRAZ Z WYMIANĄ OPASKI KAMIENNEJ I COKOŁÓW
Adres inwestycji:		ul. Zamkowa 49 05-480 Otwock Wielki
Nr ewid. działki:		NR DZIAŁKI: 1608/10 OBREB: 0011
Inwestor:		MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE al. Jerozolimskie 3 00-495 WARSZAWA
Generujący Projektant:		Biuo Projektowe Michał Sidz ul. Warszawska 33D, 05-082 Blizne Laszczyńskiego
Projektant w szczególności:		mgr inż. Leszek Tischner 1972002
Wykonawca w szczególności:		mgr inż. Damian Cyta MAZ00003PO0009
Projektant:		inż. Michał Przyszowski

Tytuł rysunku:

OFICYNIA ZACHODNIA - STAN ISTNIEJĄCY

Data: 12 lipiec 2021 r. Skala: 1:50 Rys. nr: A3 Str. nr: 36