



Zestawienie płyt z piaskowca		
Lokalizacja	Wymiary [cm]	Ilość [szt.]
Opaska	40x70x6	141
Opaska	31x70x6	45
Taras	43x85x6	119
Taras	85x65x6	34
Opaska	40x70x6	93
Cokol	40x64x6	10
Cokol	30x50x6	195

- Legenda:
- Istniejące utwardzenie terenu z kostki granitowej
  - Istniejąca ściana niszys okiennej
  - Elementy wykonane z piaskowca
  - Przedścianka
  - Istniejące płyty tarasowe

Uszkodzenia i ubytki opaski oraz okładzin cokolowych zostały zinventaryzowane na dzień 1 lipca 2021

Nazwa opracowania:		PROJEKT BUDOWLANY	
Nazwa zamawiaczki budowlanej:		TOM II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	
Nazwa zamawiaczki budowlanej:		REMONT IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH MUZEUM WNETRZ W OTWOKU WIELKIM WRAZ Z WYMIANĄ OPASKI KAMIEŃNEJ I COKOŁÓW	
Adres inwestycji:		ul. Zamkowa 49 05-480 Otwock Wielki	
Nr ewid. działki:		NR DZIAŁKI: 1608/10 OBREB: 0011	
Inwestor:		MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE al. Jerozolimskie 3 00-495 WARSZAWA	
Główny Projektant:		Biuro Projektowe Michał Sidz ul. Warszawska 33D, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego	
Projektant i wykonawca:		mgr inż. Leszek Trachsel	107003
Wykonawca i wykonawca:		mgr inż. Damian Cyta	MACOSONOCHOW
Wykonawca i wykonawca:		mgr inż. Michał Prochownik	
Tytuł rysunku:		PALAC - STAN ISTNIEJĄCY	
Data: 12 lipiec 2021 r.		skala 1:50	Rys. nr: A2 Str. nr: 35

- Roboty rozbiórkowe:
- Demontaż rur spustowych i instalacji odprowadzającej podczas trwania prac remontowych oraz ponowny montaż rur spustowych i instalacji odprowadzającej po zakończeniu prac.
  - Rozbiórka opaski, podestów wejściowych do budynku oraz okładzin cokół wykonanych z płyt z piaskowca (płyty okładzin cokółowych bez oznaczonych graficznie uszkodzeń do ponownego wbudowania po wykonaniu izolacji, pozostałe do rozbiórki) i nisz okiennych (do rozbiórki).