
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE
RUR SPUSTOWYCH, REWIZJI RUR SPUSTOWYCH I WYKONANIA
INSTALACJI GRZEWCZEJ RUR SPUSTOWYCH GŁÓWNEGO
BUDYNKU MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE PRZY
ALEJACH

ADRES INWESTYCJI: Muzeum Narodowe w Warszawie
al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

NAZWA INWESTORA: Muzeum Narodowe w Warszawie

ADRES INWESTORA: al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

DATA OPRACOWANIA: 10.05.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
10.05.2022

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE		3
2 PRACE ROZBIÓRKOWE		3
3 PRACE REMONTOWE		3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-25 0312-01 analogia	Ogrodzenie terenu z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami stalowymi	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
2 d.1	KNR 2-02 1606-01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m	m2		
		(10 * 15)	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
2		PRACE ROZBIÓRKOWE			
3 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		$1 * 3 + 2 + 1 + 1 * 3 + 1 * 3 + 3 * 1 + 2 + 4 * 1,2 + 1 + 4 * 1,2 + 1,2 + 1 + 1 + 1 * 2 + 1 * 2 + 2 * 2 + 13 * 1,2 + 0,9 * 2 + 13 * 1,2 + 0,9 * 2 + 0,5 * 3 + 1 * 3 + 0,5 * 3 + 1 * 3 + 1 * 2 + 1 * 2 + 0,5 * 2 + 0,9 * 2$	m	89,400	
				RAZEM	89,400
4 d.2	KNR-W 4-01 0341-07 analogia	Wykucie bruzd pionowych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		$(5,3 + 5,7 * 3 + 6,4 + 3,5 + 5,8 + 7,5 * 2) * 0,4$	m	21,240	
				RAZEM	21,240
5 d.2	KNR 4-05I 0411-02 analogia	Demontaż osadników deszczowych	kpl.		
		42	kpl.	42,000	
				RAZEM	42,000
6 d.2	KNR-W 4-02 0214-02 analogia	Demontaż odsadzek deszczowych	szt.		
		1 + 1 + 1	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3		PRACE REMONTOWE			
7 d.3	KNR 9-24 0101-04 analogia	Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni porowatej	m2		
		$(5,3 + 5,7 * 3 + 6,4 + 3,5 + 5,8 + 7,5 * 2) * 0,4$	m2	21,240	
				RAZEM	21,240
8 d.3	KNR 2-02 0605-10	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na zimno - pierwsza warstwa	m2		
		$(5,3 + 5,7 * 3 + 6,4 + 3,5 + 5,8 + 7,5 * 2) * 0,4$	m2	21,240	
				RAZEM	21,240
9 d.3	KNR 2-15 0211-03	Montaż osadników deszczowych żeliwnych o śr. nom. 150 mm	szt.		
		41	szt.	41,000	
				RAZEM	41,000
10 d.3	KNR 2-15 0211-03 analogia	Montaż miedzianej odsadzki teleskopowej 160x160x300 mm	szt.		
		3 + 7	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
11 d.3	KNR 2-15 0211-03 analogia	Montaż miedzianej prostki teleskopowej 160x160x1000 mm	szt.		
		$2 + 3 + 2 + 1 + 1 + 1 + 3 + 4 + 2 + 2$	szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
12 d.3	KNR 2-28 0303-04 analogia	Rury żeliwne kielichowe DN150 L=1000 mm	m		
		$(3 + 2 + 3 + 3 + 1 + 1 + 1)$	m	14,000	
				RAZEM	14,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	KNR 2-01 0613-02 analogia	Montaż sztucera rury żeliwnej kielichowej DN150 L=2000 mm	m		
		2 + 2 * 2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
14 d.3	KNR 2-01 0613-02 analogia	Montaż sztucera miedzianego 160x160 L=1000 mm	m		
		1 * 3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
15 d.3	KNR INSTAL 0401-02	Rynny spustowe miedziane na ścianach o wym. 160x160 mm	m		
		3 * 1 + 4 * 1,2 + 4 * 1,2 + 1 + 13 * 1,2 + 13 * 1,2	m	44,800	
				RAZEM	44,800
16 d.3	KNR INSTAL 0407-04	Montaż kołnierza miedzianego na połączeniu z rurą kielichową	szt.		
		48	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
17 d.3	KNR 7-24 0215-06	Kolana z rury miedzianej 160x160 mm	szt.		
		1 + 3 + 1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
18 d.3	KNR 13-12 0602-04	Naprawa izolacji wpustów dachowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000