

Inwestor:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Przedmiar robót

Obiekt: Gmach Główny

Rodzaj robót: Przebudowa bramy wjazdowej i części ogrodzenia w ramach zadania: dostosowanie przejazdu bramą wjazdową na teren MNW od strony północno-zachodniej dla dojazdu jednostek straży pożarnej.

Data oprac.: 2020-12-20

Aktualizacja: 2022-01-21

Podstawa opracowania: KNR 2-02W, KNR 4-01W, KNR 4-01, AW, KNR 2-33, KNR 2-05

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe i wywóz gruzu				
1	KNR 2-05 0208-05-034	Demontaż skrzydeł bramy (analogia - wsp. 0,60) krotność = 0,60	0,81	t		
2	KNR 2-33 0301-01-034	Załadunek lub wyladunek elementów o masie 1 sztuki do 1,0 t krotność = 1,00	0,81	t		
3	KNR 2-02W 2106-04-040	Demontaż nakryw o przekroju elementów do 0,06 m2 (analogia - wsp. 0,60) krotność = 0,60	3,00	m		
4	KNR 2-02W 2102-01-050	Demontaż okładziny ścian z elementów o obwodzie do 6 m/m2 i grubości elementu do 4 cm (analogia - wsp. 0,60) krotność = 0,60	18,00	m2		
5	KNR 4-01W 0348-02-060	Rozebrawanie ścian wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo- wapiennej krotność = 1,00	3,15	m3		
6	KNR 4-01W 0212-06-060	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - fundament i ściana fundamentowa krotność = 1,00	1,20	m3		
7	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km wraz z utylizacją (za 1-szy km) krotność = 1,00	4,35	m3		
8	KNR 4-01 0108-12-060	j.w. za następne 19 km krotność = 19,00	4,35	m3		
		Razem:				
2		Roboty odtworzeniowe				
9	KNR 4-01W 0202-0401-033	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 14-22 mm (+ ew. montaż marek do górnego mocowania bramy) krotność = 1,00	500,00	kg		
10	KNR 4-01W 0203-04-060	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego stóp fundamentowych krotność = 1,00	0,48	m3		
11	KNR 4-01W 0201-04-050	Deskowanie konstrukcji żelbetowej słupów prostokątnych krotność = 1,00	16,00	m2		
12	KNR 4-01W 0203-06-060	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego słupów krotność = 1,00	1,20	m3		

1	2	3	4	5	6	7
13	KNR 4-01W 0304-01-060	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (+ wzmocnienie i przemurowanie) krotność = 1,00	0,75	m3		
14	KNR 2-02W 2102-01-050	Okladzina kamienna ściany o obwodzie elementów do 6 m/m2 i grubości elementu do 4 cm krotność = 1,00	20,00	m2		
15	KNR 2-02W 2106-04-040	Montaż nakryw o przekroju elementów do 0,06 m2 krotność = 1,00	4,00	m		
		Razem:				
3		Roboty elektryczne niskoprądowe				
16	AW04-090	Demontaż i ponowny montaż urządzenia kontroli dostępu (po lewej stronie wjazdu) krotność = 1,00	1,00	kpl		
		Razem:				
4		Przebudowa nawierzchni wjazdu				
17	AW04-090	Przebudowa i uzupełnienie nawierzchni wjazdu (z użyciem mieszanki min - asf) krotność = 1,00	1,00	kpl		
		Razem:				
5		Roboty ślusarskie				
18	KNR 2-02W 1219-06-020	Demontaż i ponowny montaż liter (analogia - wsp. 1,50) krotność = 1,50	46,00	szt		
19	KNR 2-02W 1219-08-020	Demontaż i ponowny montaż uchwytych do flag (analogia - wsp. 2,0) krotność = 2,00	4,00	szt		
20	KNR 2-02W 1220-02-020	Wykucie, demontaż i ponowny montaż łożysk skrzydeł bramy w osi obrotu (analogia) krotność = 1,00	2,00	szt		
21	AW03-020	Renowacja lub wykonanie nowych łożysk skrzydeł bramy krotność = 1,00	2,00	szt		
22	AW02-020	Dostawa skrzydeł bramy krotność = 1,00	2,00	szt		
23	KNR 2-05 0208-05-034	Montaż skrzydeł bramy (analogia wsp. 0,50) krotność = 0,50	1,00	t		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				