

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV

Nazwa robót: Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej pomiędzy
oficyna a pałacem

Lokalizacja: I. Muzeum Wnętrz Otwock Wielki

Inwestor: Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

PRZEDMIAR

Strona 1

26-07-2022

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	BRAK NAZWY GRUPY				
1	1	KNR 231-08-05-04-00	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	18,000
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		1,5*12		18,000
1	2	KNR 231-08-07-01-00	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1,000
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		0,5*2		1,000
1	3	KNR 231-08-01-01-00	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm	m ²	18,000
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		18		18,000
1	4	WKNR W201-02-12-04-00	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³	140,400
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		4,5*26*1,2		140,400
1	5	WKNR W201-02-15-04-00	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III (wykopy technologiczne do przewiertów)	m ³	40,000
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		2*2*5*2		40,000
1	6	WKNR W201-03-14-02-00	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)	m ²	208,000
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		26*4*2		208,000
1	7	WKNR W201-03-14-08-00	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką (dodatek za dalszy 1m szerokości)	m ²	208,000
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		208		208,000
1	8	WKNR W218-05-16-05-00	Studnia rewizyjna metodą studniarską głębokości 3 m z kręgów betonowych ø 1500 w gruncie kategorii 3	szt	2,000
1	9	WKNR W218-05-16-06-01	Dodatek za 0,5 m głębokości ponad 3-5 m studni metodą studniarską z kręgów ø 1500 w gruncie kategorii 4	szt	6,000
1	10	WKNR W218-04-08-03-10	Kanale z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączone na wcisk w wykopie umocnionym	metr	26,000
1	11	WKNR W201-02-03-01-00	Przywiezienie piasku do podsypki i obsypki rurociągów	m ³	9,360
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		26*0,3*1,2		9,360
1	12	WKNR W201-03-12-04-00	Podsypka i obsypka piaskiem: zmontowanych rurociągów i armatury	m ³	9,360
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1		9,36		9,360
1	13	WKNR W201-02-21-02-00	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III (zasypka mechaniczna wykopów liniowych)	m ³	180,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 40+140		180,000
1	14	WKNR W201-02-28-02-00	Zagęszczenie zasypki rurociągów ubijakami nie mechanicznymi; grunty spoiste kzl. III - wskaznik zagęszczenia gruntu Js=0.98	m³	180,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 180		180,000
1	15	WKNR W218-07-04-03-00	Próba wodna szczelności sieci wodociągowej (200 m) z rur PCW, PE o 200-225	szt	1,000
1	16	KNR 404-11-03-04-00	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 25 km	m³	140,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 140		140,000
1	17	WKNR W201-02-09-02-00	Wywóz ziemi załadunek koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem wrobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m³	180,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 180		180,000
1	18	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m²	26,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 26		26,000
1	19	KNR 231-01-09-04-00	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m²	26,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 26		26,000
1	20	KNR 231-05-08-01-00	Plac z kostki nieregularnej wys 10 cm bez pasów na podsypce piaskowej	m²	26,000
1	21	niekatalogowa	Przygotowanie dokumentacji powykonawczej -2 wydruki oraz 1 nośnik wersji elektronicznej oraz karty materiałowe.	kmpl	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1	22	niekatalogowa	Opracowanie instrukcji obsługi instalacji-2 wydruki wersji papierowej i 1 nośnik wersji elektronicznej.	kmpl	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1	23		Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna , badanie stopnia zagęszczenia gruntu	szt	1,000