

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV

Budowa: Modernizacja oświetlenia i rozdzielni RP TG w Muzeum Plakatu w Wilanowie oddz Muzeum Narodowego w Warszawie
 Obiekt: Muzeum Plakatu Wilanów
 Rodzaj robót: Elektryczne
 Lokalizacja: Muzeum Plakatu ul Kostki Potockiego 10/16 Warszawa
 Inwestor: Muzeum Narodowe W Warszawie
 Warszawa Al Jerozolimskie 3

PRZEDMIAR

Strona 1

16-08-2022

DZ POZ		SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		Modernizacja tablic rozdzielczych			
1	1	KNNR	N009-02-02-08-00 Demontaż skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowej do 150 kg	szt	2,000
1	2	KNR	403-10-08-01-00 Montaż przepustów rurowych o dł do 1 m z rur stalowych ø do 25 mm, na ścianie	szt	2,000
1	3	KNR	508-04-31-20-00 Kucie mechaniczne pod śruby kotwiące w betonie do aparatów z 4 otworami	szt	2,000
1	4	KNNR	N005-04-05-03-00 Montaż rozdzielnicy do 50 kg przez zabetonowanie do podłoża	szt	1,000
1	5	KNNR	N005-07-08-01-63 Układanie kabla YKY 5x50 w rowach kablowych mechanicznie z naczepy kablowej	metr	10,000
1	6	KNNR	N005-04-05-09-03 Montaż rozdzielnicy głównej TG/TA przez przykręć do podłoża	szt	1,000
1	7	KNNR	N005-07-08-03-64 Układanie kabla YKY 5x70 w rowach kablowych mechanicznie metodą uciagu	metr	15,000
1	8	KNNR	N005-07-08-03-62 Układanie kabla YKY 5x35 w rowach kablowych mechanicznie metodą uciagu	metr	20,000
1	9	KNNR	N005-02-06-04-02 Przewód kabelkowy YDY 2x2,5 układany N.T. na podłożu innym	metr	150,000
1	10	KNNR	N005-13-01-02-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz	szt	1,000
1	11	KNNR	N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemiającej pomiar pierwszy	szt	1,000