

**Inwestor:**

Muzeum Narodowe w Warszawie  
Al. Jerozolimskie 3  
00-495 Warszawa

## **Przedmiar robót**

**Adres budowy:** ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa

**Obiekt:** nawierzchnia placu magazynowego

**Rodzaj robót:** roboty drogowe remontowe

**Data oprac.:** 2022-07-25

**Podstawa opracowania:** KNR 2-31, KNR 4-01, KNR 4-04

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Remont nawierzchni</b>				
1	KNR 2-31 0810-02-050	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin <i>krotność = 1,00</i>	470,47	m2		
2	KNR 2-31 0801-03-050	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm <i>krotność = 1,00</i>	470,47	m2		
3	KNR 2-31 0802-03-050	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm <i>krotność = 1,00</i>	470,47	m2		
4	KNR 2-31 0103-01-050	Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni <i>krotność = 1,00</i>	470,47	m2		
5	KNR 2-31 0104-05-050	Warstwa odsączająca. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm <i>krotność = 1,00</i>	470,47	m2		
6	KNR 2-31 0109-01-050	Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm <i>krotność = 1,00</i>	470,47	m2		
7	KNR 4-04 1001-04-020	Przygotowanie klinkieru drogowego z rozbiórki do użytku (10% nawierzchni) <i>krotność = 1,00</i>	2 520,00	szt		
8	KNR 2-31 0307-02-050	Nawierzchnie z klinkieru drogowego układanego na rąb na podsypce nowej cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (5% klinkier nowy) <i>krotność = 1,00</i>	470,47	m2		
9	KNR 2-31 1406-03-020	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych <i>krotność = 1,00</i>	6,00	szt		
		<b>Razem:</b>				
2		<b>Usunięcie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki</b>				
10	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na 20 km - za 1-szy km <i>krotność = 1,00</i>	56,45	m3		
11	KNR 4-01 0108-12-060	j.w. za następne 19 km <i>krotność = 19,00</i>	56,45	m3		
12	KNR 4-01 0108-06-060	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km - za 1-szy km <i>krotność = 1,00</i>	47,05	m3		
13	KNR 4-01 0108-08-060	j.w. za następne 19 km <i>krotność = 19,00</i>	47,05	m3		
		<b>Razem:</b>				
		<b>Razem kosztorys:</b>				