

Inwestor:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Przedmiar robót

Adres budowy: ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa

Obiekt: Budynek Stolarsni

Rodzaj robót: Remont stolarki okiennej

Data oprac.: 2022-05-23

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0702-04-040	Odbicie tynków wewnętrznych i zewnętrznych ościeży z zaprawy cem.-wap. - pasami o szerokości do 15 cm krotność = 1,00	126,90	m		
2	KNR 4-01 0354-05-050	Demontaż skrzydeł i wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 krotność = 1,00	67,50	m2		
3	KNR 4-01 0535-08-050	Rozebranie podokienników z blachy stalowej ocynkowanej krotność = 1,00	32,50	m2		
4	KNR 4-01 0354-11-040	Wykucie z muru podokienników drewnianych krotność = 1,00	44,55	m		
		Razem:				
2		Montaż stolarki i roboty wykończeniowe				
5	KNR 2-02W 1004-03-050	Montaż okien zespolonych, fabrycznie wykończonych o powierzchni ponad 2,0 m2 - szt. 27 krotność = 1,00	67,50	m2		
6	KNR 4-01 0708-0101-040	Uzupełnienia tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem-wap. na podłożu z cegieł, na ościeżach szerokości do 15 cm (na wewn. i zewn. łącznie) krotność = 1,00	126,90	m		
7	KNR 2-02 0506-0101-050	Montaż podokienników z blachy tytanowo-cynkowej, grubości 0,70 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm. krotność = 1,00	32,50	m2		
8	KNR 2-02 0129-02-020	Obsadzanie podokienników drewnianych krotność = 1,00	27,00	szt		
9	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (wewn. i zewn.) krotność = 1,00	63,45	m2		
10	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ościeży (wewn. i zewn.) krotność = 1,00	63,45	m2		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				