

Inwestor:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Kosztorys inwestorski

Adres budowy: Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
ul. Zamkowa 49, 05-480 Karczew

Obiekt: Pałac - Łazienka Ł14

Rodzaj robót: remontowe budowlane

Data oprac.: 2022-09-17

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 2-02U, KNR 2-02W, KNNR Wacetob 2, KNR 00-29,
KNR 4-01W, KNR 2-02

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią krotność = 1,00	10,00	m2		
2	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg tekturą - (analogia - norma zużycia tektury 1,10 m2/m2) krotność = 1,00	10,00	m2		
3	KNR 4-01 0354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność = 1,00	4,00	szt		
4	KNR 4-01 0354-17-020	Wykucie z muru nadproży prefabrykowanych krotność = 1,00	3,00	szt		
5	KNR 4-01 0348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność = 1,00	5,90	m2		
6	KNR 4-01 0354-13-020	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych krotność = 1,00	1,00	szt		
7	KNR 4-01 0819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek glazurowanych krotność = 1,00	13,80	m2		
8	KNR 4-01 0811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność = 1,00	4,50	m2		
		Razem:				
2		Roboty budowlane				
9	KNR 2-02 0121-03-050	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych, o grubości 12 cm. krotność = 1,00	1,85	m2		
10	KNR 2-02 0126-05-040	Ułożenie nadproży prefabrykowanych. krotność = 1,00	2,40	m		
11	KNR 2-02W 2004-04-050	Obudowa stelaży do WC płytami gipsowo-kartonowymi na pojedynczych rusztach metalowych, obudowa dwuwarstwowa krotność = 1,00	1,50	m2		
12	KNR 2-02U 0838-03-050	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej krotność = 1,00	15,44	m2		
13	KNR 4-01 0711-0301-050	Uzupeł. tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap. na ścianach płaskich krotność = 1,00	4,00	m2		
14	KNR 4-01 0705-0101-040	Wykonanie pasów szer. do 15cm z tynku kat. III pokryw. bruzdy krotność = 1,00	3,00	m		

1	2	3	4	5	6	7
15	KNR 4-01 0310-05-040	<i>Sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych krotność = 1,00</i>	8,00	m		
16	KNR 4-01 0322-02-020	<i>Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
17	KNNR Wacetob 2 1104-020-050	<i>Montaż ościeżnicy drewnianej (1 szt.) krotność = 1,00</i>	1,80	m2		
18	KNNR Wacetob 2 1103-010-050	<i>Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne (szt. 1) krotność = 1,00</i>	1,80	m2		
19	KNR 4-01 1202-09-050	<i>Zeskrobanie i zmycie starej farby krotność = 1,00</i>	11,00	m2		
20	KNR 4-01 1204-08-050	<i>Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności krotność = 1,00</i>	11,00	m2		
21	KNR 2-02U 1134-02-050	<i>Gruntowanie powierzchni preparatami gruntującymi krotność = 1,00</i>	11,00	m2		
22	KNR 4-01 1204-02-050	<i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian krotność = 1,00</i>	6,00	m2		
23	KNR 4-01 1204-01-050	<i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów krotność = 1,00</i>	5,00	m2		
24	KNR 4-01 0803-01-050	<i>Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro krotność = 1,00</i>	4,50	m2		
25	KNR 00-29 0640-03-050	<i>Izolacja powierzchni poziomych. Uszczelnienie masą SUPERFLEX D2 powierzchni poziomych krotność = 1,00</i>	4,50	m2		
26	KNR 2-02U 2805-0601-050	<i>Posadzki z płytek GRES na zaprawie klejowej krotność = 1,00</i>	4,50	m2		
		Razem:				
3		Usunięcie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbioru				
27	KNR 4-01 0106-04-060	<i>Usunięcie z parteru gruzu krotność = 1,00</i>	1,50	m3		
28	KNR 4-01 0108-11-060	<i>Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (za 1 km) krotność = 1,00</i>	1,50	m3		
29	KNR 4-01 0108-12-060	<i>j.w. za następne 9 km krotność = 9,00</i>	1,50	m3		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				