

Inwestor:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Przedmiar robót

Adres budowy: Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
ul. Zamkowa 49, 05-480 Karczew

Obiekt: Pałac - Łazienki Ł1 – Ł2

Rodzaj robót: remontowe budowlane

Data oprac.: 2022-09-12

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 2-02U, KNR 2-02W, KNNR Wacetob 2, KNR 00-29,
KNR 4-01W, KNR 2-02

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią krotność = 1,00	20,00	m2		
2	KNR 4-01W 1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg tekturą - (analogia - norma zużycia tektury 1,10 m2/m2) krotność = 1,00	20,00	m2		
3	KNR 4-01 0427-07-050	Rozebranie ścianek działowych drewnianych (analogia) krotność = 1,00	5,88	m2		
4	KNR 4-01 0354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność = 1,00	2,00	szt		
5	KNR 4-01 0348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność = 1,00	9,37	m2		
6	KNR 4-01 0354-17-020	Wykucie z muru nadproży prefabrykowanych krotność = 1,00	2,00	szt		
7	KNR 4-01 0354-13-020	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych krotność = 1,00	2,00	szt		
8	KNR 4-01 0819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek glazurowanych krotność = 1,00	48,28	m2		
		Razem:				
2		Roboty budowlane				
9	KNR 2-02 0121-03-050	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych, o grubości 12 cm. krotność = 1,00	8,55	m2		
10	KNR 2-02 0126-05-040	Ułożenie nadproży prefabrykowanych. krotność = 1,00	2,40	m		
11	KNR 2-02U 0838-03-050	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej krotność = 1,00	48,28	m2		
12	KNR 4-01 0711-0301-050	Uzupeł. tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap. na ścianach płaskich, słupach krotność = 1,00	8,00	m2		
13	KNR 4-01 0705-0101-040	Wykonanie pasów szer. do 15cm z tynku kat. III pokryw. bruzdy krotność = 1,00	6,00	m		
14	KNR 4-01 0310-05-040	Sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych krotność = 1,00	30,00	m		
15	KNR 4-01 0322-02-020	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł krotność = 1,00	2,00	szt		
16	KNNR Wacetob 2 1104-020-050	Montaż ościeżnicy drewnianej (2 szt.) krotność = 1,00	3,60	m2		

1	2	3	4	5	6	7
17	KNR Wacetob 2 1103-010-050	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne -wejście z holu - wzór wg drzwi istniejących (szt. 2) krotność = 1,00	3,60	m2		
18	KNR 4-01 1202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby krotność = 1,00	12,76	m2		
19	KNR 4-01 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności krotność = 1,00	12,76	m2		
20	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni preparatami gruntującymi krotność = 1,00	31,52	m2		
21	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian krotność = 1,00	19,66	m2		
22	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów krotność = 1,00	11,86	m2		
23	KNR 4-01 0803-01-050	Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro krotność = 1,00	0,65	m2		
24	TZKNBK 1916 0222-0041-050	Montaż posadzki pełnej z elementów prostokątnych o długości obwodu do 20 m/m2 (marmur) krotność = 1,00	0,65	m2		
		Razem:				
3		Czyszczenie i impregnacja posadzki kamiennej				
25	KNR 00-23 2611-01-050	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni - analogia krotność = 1,00	13,76	m2		
26	KNR 00-23 2611-03-050	Oczyszczenie powierzchni przy użyciu pasty czyszczącej - analogia krotność = 1,00	13,76	m2		
27	KNR 00-25 0403-01-050	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni krotność = 1,00	13,76	m2		
28	KNR 4-01 0627-03-050	Impregnacja powierzchni krotność = 1,00	13,76	m2		
		Razem:				
4		Usunięcie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki				
29	KNR 4-01 0106-04-060	Usunięcie z parteru gruzu krotność = 1,00	2,70	m3		
30	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (za 1 km) krotność = 1,00	2,70	m3		
31	KNR 4-01 0108-12-060	j.w. za następne 9 km krotność = 9,00	2,70	m3		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				