

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV

Budowa: Modernizacja Łazienek w Pałacu Otwock Wielki
 Obiekt: Otwock Wielki
 Rodzaj robót: Instalacje sanitarne
 Lokalizacja: Otwock Wielki


Inwestor: Muzeum Narodowe w Warszawie
 Warszawa al Jerozolimskie 3

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ POZ		SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ
1			Prace demontażowe i instalacyjne		
1	1	KNR 402-02-35-06-00	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpl	14,000
1	2	KNR 402-02-35-08-00	Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpl	9,000
1	3	KNR 402-02-35-01-00	Demontaż kompletu pisuarowego z zakorkowaniem podejść	kmpl	3,000
1	4	KNR 402-02-35-09-00	Demontaż brodzika natryskowego anal	kmpl	1,000
1	5	KNR 402-02-10-04-00	Wymiana rury z PCW Ø 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	14,000
1	6	KNR 402-02-10-02-01	Wymiana rury z PCW Ø 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	14,000
1	7	KNR 402-02-10-01-00	Wymiana rury z PCW Ø 32 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	15,000
1	8	KNR 402-02-12-01-00	Wymiana podejścia z rur PCW Ø 32 mm łączonego klejem	szt	8,000
1	9	KNR 402-02-12-03-00	Wymiana podejścia z rur PCW Ø 50 mm łączonego klejem	szt	10,000
1	10	KNR 402-02-12-05-00	Wymiana podejścia z rur PCW Ø 110 mm łączonego klejem	szt	8,000
1	11	KNR 402-01-32-01-00	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	10,000
1	12	KNR 402-01-32-02-00	Demontaż baterii natryskowej dwudrogowej	szt	4,000
1	13	KNR 402-01-33-01-00	Demontaż zaworu przelotowego Ø 15-20 mm	szt	15,000
1	14	KNR 402-01-14-01-00	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego Ø 15-20 mm	metr	80,000
1	15	KNR 215-00-03-01-11	Rurociąg z rur PP-20 na ścianie betonowej bud mieszkal Ø 20	metr	150,000
1	16	KNR 215-00-03-02-11	Rurociąg z rur PP-20 na ścianie betonowej bud mieszkal Ø 25	metr	50,000
1	17	KNR 215-00-04-01-00	Wykonanie kompensacji i punktu stałego z rur PP Ø 20	szt	12,000
1	18	KNR 215-00-05-02-00	Dodatek za podejście PP do armatury wypływowej Ø 20	szt	24,000
1	19	KNR 215-00-05-02-01	Dodatek za podejście PP do zaworu przelotowego Ø 20	szt	16,000
1	20	KNR 215-00-05-06-00	Dodatek za podejście do płuczki ustępowej z rur PP Ø 20	szt	8,000
1	21	KNR 215-00-07-01-00	Próba szczelności instal z rur PP w bud mieszkal Ø do 63	metr	200,000
2			Montaż armatury osprzętu		
2	1	KNR 215-31-01-01-00	Element montażowy GEBERIT KOMBIFIX na ścianie do ustępu	kmpl	9,000
2	2	KNR 215-31-01-03-00	Element montażowy GEBERIT KOMBIFIX na ścianie do umywalki	kmpl	4,000
2	3	KNR 215-31-04-01-00	Miska ustępowa wisząca KOŁO-NOVA na elemencie montażowym	kmpl	7,000
2	4	KNR 215-31-04-03-00	Umywalka KOŁO-NOVA na elemencie montażowym GEBERIT	kmpl	4,000
2	5	KNR 215-31-05-02-00	Montaż przycisku do spłuczek podtynkowych publicznych GEBERIT	szt	8,000
2	6	KNR 215-01-15-02-00	Bateria umywalkowa stojąca M1307 Ø 15	szt	8,000
2	7	KNR 215-02-21-02-04	Umywalka porcelanowa z syfonem z PCW na blacie	szt	4,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET	
					ILOŚĆ	
2	8	KNR	215-02-21-02-10 Umywalka fajansowa wraz z uchwytami dla niepełnosprawnych analogiaFIG 250 z syfonem z tworzywa sztucznego	szt	1,000	
2	9	KNR	215-22-02-01-00 Wpust podłogowy z PCW ø 50	szt	4,000	
2	10	KNR	215-02-24-03-00 Ustęp porcelanowy z płuczką dla niepełnosprawnych i uchwytami	kmpł	1,000	
2	11	KNR	215-31-04-01-05 Miska ustępowa wisząca dla niepełnosprawnych wraz z uchwytami EUROTREND na elemencie montażowym	kmpł	1,000	
2	12	KNR	215-00-07-03-00 Próba szczelności instal z rur PP w bud niemieszk ø do 63	metr	80,000	


Bogusław Nowakowski
upr. bud. St 600/82, St 601/82
ul. Urszuli 37, 02-419 Warszawa
tel. 502 285 355