

**Inwestor:**

Muzeum Narodowe w Warszawie  
Al. Jerozolimskie 3  
00-495 Warszawa

## **Przedmiar robót**

**Adres budowy:** ul. Zamkowa 49, 05-480 Otwock Wielki

**Obiekt:** Altana

**Rodzaj robót:** budowlane remontowe

**Data oprac.:** 2022-09-23

**Podstawa opracowania:** KNR 4-01, KNR 00-23, KNR 00-25, KNR 19-01

## Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa wyceny           | Opis pozycji kosztorysowych  | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
|-----|---------------------------|--|--------|------|-------------|---------|
| 1   | 2                         | 3  | 4      | 5    | 6           | 7       |
| 1   |                           | <b>Remont elementów drewnianych</b>  |        |      |             |         |
| 1   | KNR 4-01<br>0816-03-050   | Oczyszczenie i usunięcie powłok malarskich - trejaż<br><i>krotność = 1,00</i>                | 40,00  | m2   |             |         |
| 2   | KNR 4-01<br>1211-03-050   | Usunięcie powłok malarskich - podsufitka<br><i>krotność = 1,00</i>                           | 30,00  | m2   |             |         |
| 3   | KNR 4-01<br>0913-01-020   | Uzupełnienie elementów<br><i>krotność = 1,00</i>   | 30,00  | szt  |             |         |
| 4   | KNR 4-01<br>1212-0501-050 | Dwukrotne malowanie - trejaż<br><i>krotność = 1,00</i>                                       | 40,00  | m2   |             |         |
| 5   | KNR 4-01<br>1209-1001-050 | Dwukrotne malowanie - podsufitka<br><i>krotność = 1,00</i>                                   | 30,00  | m2   |             |         |
|     |                           | <b>Razem:</b>  |        |      |             |         |
| 2   |                           | <b>Czyszczenie i impregnacja cokołu i stopnia kamiennego</b>                                 |        |      |             |         |
| 6   | KNR 00-23<br>2611-01-050  | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni kamienia<br><i>krotność = 1,00</i>             | 4,50   | m2   |             |         |
| 7   | KNR 00-23<br>2611-03-050  | Oczyszczenie powierzchni kamienia przy użyciu pasty<br>czyszczącej<br><i>krotność = 1,00</i> | 4,50   | m2   |             |         |
| 8   | KNR 00-25<br>0403-01-050  | Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni<br>kamienia<br><i>krotność = 1,00</i>  | 4,50   | m2   |             |         |
| 9   | KNR 4-01<br>0627-03-050   | Impregnacja kamienia<br><i>krotność = 1,00</i>   | 4,50   | m2   |             |         |
|     |                           | <b>Razem:</b>  |        |      |             |         |
| 3   |                           | <b>Remont posadzki i cokołu z cegły</b>  |        |      |             |         |
| 10  | KNR 00-23<br>2611-01-050  | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni<br><i>krotność = 1,00</i>                      | 16,50  | m2   |             |         |
| 11  | KNR 00-25<br>0403-01-050  | Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni<br><i>krotność = 1,00</i>              | 16,50  | m2   |             |         |
| 12  | KNR 4-01<br>0627-03-050   | Impregnacja powierzchni cegły<br><i>krotność = 1,00</i>                                      | 16,50  | m2   |             |         |

| 1  | 2                        | 3   | 4     | 5       | 6 | 7 |
|----|--------------------------|---|-------|---------|---|---|
|    |                          | <b>Razem:</b>   |       |         |   |   |
| 4  |                          | <b>Remont pokrycia dachui</b>   |       |         |   |   |
| 13 | KNR 19-01<br>0576-01-050 | <i>Sprawdzenie pokrycia z polutowaniem dziur i szczelin<br/>(analogia)<br/>krotność = 1,00</i>            | 48,40 | m2      |   |   |
| 14 | KNR 4-01<br>0522-04-050  | <i>Uzupełnienie pokrycia<br/>krotność = 1,00</i>  | 3,00  | m2      |   |   |
| 15 | KNR 4-01<br>0523-05-123  | <i>Naprawa pokrycia polegająca na wycięciu i wstawieniu łat<br/>krotność = 1,00</i>                       | 8,00  | miejsce |   |   |
| 16 | KNR 4-01<br>0523-09-050  | <i>Uszczelnienie miejsc uszkodzonych<br/>krotność = 1,00</i>  | 10,00 | m2      |   |   |
| 17 | KNR 19-01<br>0584-03-050 | <i>Oczyszczenie powierzchni pokrycia i wyprostowanie obróbek<br/>okapu (analogia)<br/>krotność = 1,00</i> | 3,60  | m2      |   |   |
|    |                          | <b>Razem:</b>   |       |         |   |   |
|    |                          | <b>Razem kosztorys:</b>   |       |         |   |   |