

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV

Budowa: Wymiana grzejników magazyn owoc
Obiekt: Muzeum wnetrz Otwock
Rodzaj robót: Instalacje co
Lokalizacja: Muzeum wnetrz Otwock

Inwestor: Muzeum Narodowe W Warszawie
Warszawa al Jerozolimskie 3

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL.NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Roboty demontażowe		
1	1	KNR 402-05-06-02-00	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 20 mm	metr	59,000
1	2	KNR 402-05-12-05-00	Demontaż zaworu przelotowego o połączeniu gwintowanym ø 40-50 mm	szt	6,000
1	3	KNR 402-05-12-01-00	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o połączeniu gwintowanym ø 15-20 mm	szt	16,000
1	4	KNR 402-05-20-06-00	Demontaż grzejnika z rur żebrowych o długości 2 m	szt	8,000
2			Roboty montażowe		
2	1	KNR 215-04-03-01-01	Rurociąg z rur stalowych Z/S na ścianach ø 15	metr	59,000
2	2	KNR 215-04-22-01-01	Rury przyłączone do grzejników płytowych i kolumnowych ø 15	kmpl	8,000
2	3	KNR 215-04-08-05-50	Zawór odcinający kulowy ø 50	szt	8,000
2	4	KNR 215-04-15-01-35	Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-15 z głowicą RTD-3120	szt	8,000
2	5	KNR 215-04-19-18-23	Grzejnik płytowy PURMO C33-80/200	kmpl	3,000
2	6	KNR 215-04-19-17-22	Grzejnik płytowy PURMO C33-60/180	kmpl	3,000
2	7	KNR 215-04-04-02-00	Próba szczelności instalacji CO w budynkach niemieszkalnych na 1 m rurociągu	metr	59,000